Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

МУ 00-14.03-2022

Москва, 2022г.

Предисловие

Настоящий Стандарт устанавливает порядок организации контроля качества инженерных изысканий выполняемых собственными силами АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество) либо с привлечением субподрядных организаций.

1 РАЗРАБОТЧИКИ:

Исполнительный директор	В.В. Батяновский
Директор по проектированию	И.Э. Аксенов
Начальник управления инженерных изысканий и экологии	Д.В. Паранин
Начальник отдела инженерных изысканий	В.О. Ефимов
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина

2. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»
от «29» декабря 2022 г. № 121

3. ВЗАМЕН МУ 00-14.03-2018, утвержденных приказом от24.12.2018 №153а

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

Содержание

1 Основные положения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Термины и определения	4
4 Обозначения и сокращения	5
5 Общие положения	6
6 Цели и задачи ТКК инженерных изысканий	7
7 Виды контроля качества работ по инженерным изысканиям	7
8 Организация контроля и оценки качества работ по инженерным изысканиям	12
9 Виды работ по инженерным изысканиям, подлежащие контролю и оценке качества	13
10 Требования к квалификации специалистов, осуществляющих ТКК инженерных изысканий	13
11 Метрологическое обеспечение контроля и оценки качества работ по инженерным изысканиям	15
12 Формы документации по ведению контроля и оценке качества работ по инженерным изысканиям	15
Приложение А (рекомендуемое) Перечень подлежащих контролю качества работ по инженерным изысканиям	17
Приложение Б (рекомендуемое) Перечень законодательных и нормативных правовых актов РФ, других нормативно-технических и организационно-методических документов, рекомендуемых к использованию при проведении контроля и оценке качества работ по инженерным изысканиям	22
Приложение В (рекомендуемое) Примерное содержание и форма Технического задания на проведение ТКК инженерных изысканий	27
Приложение Г (рекомендуемое) Примерное содержание Программы проведения контроля и оценки качества работ по инженерным изысканиям	28
Приложение Д рекомендуемое) Примерный перечень средств измерительного контроля качества отдельных видов полевых и лабораторных работ	29
Приложение Е (обязательное) Примерные формы документов, оформляемых по результатам контроля и оценки контроля качества	30

1. Основные положения

1.1. Настоящие методические указания устанавливают требования Общества к проведению технического контроля за выполнением инженерных изысканий, выполняемых силами подрядных организаций.

1.2. Настоящие методические указания распространяются на технический контроль качества вида или видов работ в составе инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий в соответствии с утвержденным перечнем видов работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.3 Настоящие методические указания не распространяются на технический контроль качества специальных видов работ: историко-культурные исследования, обследование местности на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а также на любые виды внешнего инспекционного контроля и аудита, проводимые стороной, выдавшей техническое задание на выполнение инженерных изысканий в рамках заключенного договора.

1.4. Настоящие методические указания предназначены для применения специалистами Общества, в рамках осуществления контроля инженерных изысканий.

1.5. Требования настоящих методических указаний обязательны для применения при выполнении ТКК вида или видов работ по ИИ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с полученным свидетельством о допуске.

2. Нормативные ссылки

В настоящих МУ использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

Технический контроль качества инженерных изысканий выполнять в соответствии с требованиями НТД, указанными в Приложении Б.

3. Термины и определения

В настоящих МУ применены термины в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.12.2002 г. №184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом регулировании», Федеральным законом от 30 декабря 2009 г.№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также следующими терминами с соответствующими определениями:

Должностные инструкции: Нормативно-правовые документы, устанавливающие назначение, права, обязанности и ответственность сотрудников, а также требования к компетенции и квалификации работников при осуществлении ими деятельности в определённой должности.

Записи: Текстовые и графические документы, связанные с деятельностью Общества и содержащие указания на вопросы качества (программы и т. п.), а также отчётные, регистрационные, экспертные и протокольные документы, служащие для фиксации, сбора и хранения данных о результатах выполнения работ и произведённого контроля.

Инспекционный контроль (проверка): Контроль, осуществляемый специально уполномоченными лицами с целью проверки эффективности ранее выполненного контроля.

Исполнитель работ: Организация, выполняющие инженерные изыскания на условиях, оговоренных техническим заданием застройщика (технического заказчика) и программой инженерных изысканий.

Застройщик: Юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Качество: Степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям.

Камеральные работы: Обработка первичных и других изыскательских материалов, выполняемая как в период полевых работ, так и в последующий период.

Контроль: определение соответствия установленным требованиям. Комплекс проверочных процедур, при выполнении всех видов работ по инженерным изысканиям в рамках намеченной программы.

Научно-техническая продукция: Продукция, разрабатываемая исполнителем и включающая в себя научную, проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

Обеспечение качества: Часть системы управления качеством, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены.

Полевые работы: Инженерные изыскания, выполняемые с выездом на объект (площадку) работ, в результате которых получаются первичные изыскательские материалы.

Процедура: Установленный способ осуществления деятельности, процесса или его части.

Результаты инженерных изысканий: Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой и графической форме и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, объеме, способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий.

Технический заказчик: Юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим разработку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ.

Т**ехнический контроль**: Проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям.

Э**ксперт**: Работник, уполносоченный приказом Общества осуществлять проведение технического контроля качества вида или видов инженерных изысканий.

4. Обозначения и сокращения

ИИ	Инженерные изыскания
ИГДИ	Инженерно-геодезические изыскания
ИГИ	Инженерно-геологические изыскания
ИГМИ	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
ИЭИ	Инженерно-экологические изыскания
ИП	Инспекционная проверка (инспекционный контроль)
ИР	Исполнитель работ
УИЗЭ	Управление инженерных изысканий и экологии
ПИИ	Программа инженерных изысканий

РГЭ	Рабочая группа экспертов
РИИ	Результаты инженерных изысканий
СМК	Система менеджмента качества
МУ	Методические указания
МЭ	Метрологическая экспертиза
НТД	Нормативно-техническая документация
НТП	Научно-техническая продукция
ТЗ	Техническое задание
ТКК	Технический контроль качества
ВПК	Входной приемочный контроль
ВТК	Выходной технический контроль
СТО	Стандарт организации

5. Общие положения

5.1 Согласно п.4.9 СП 47.13330.2016 ИР обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества - проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания (ТЗ), программы (ПИИ) и нормативно-технической документации (НТД).

5.2. ИР должен обеспечивать проведение внутреннего ТКК на основе стандарта организации о системе контроля качества, содержащего требования к организации контроля и приемки работ, и соответствующие формы актов.

5.3 Согласно п.4.10 СП 47.13330.2016 Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осуществляется застройщиком, техническим заказчиком. Задача контроля качества со стороны заказчика - проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем работ и их результатов, требованиям задания, программы, НД.

5.4 Настоящие МУ регламентируют требования технического регулирования к формированию системы проведения внешнего ТКК вида или видов работ по ИИ, а также рекомендации по порядку проведения внешнего ТКК.

5.5. Порядок проведения ТКК (информация о внутреннем и внешнем контроле) на конкретном объекте следует описывать в разделе программы производства ИИ, разработанной ИР и утвержденной застройщиком (техническим заказчиком).

5.6. Процесс управления ТКК ИИ должен быть определен в должностных инструкциях специалистов и в положении об отделе инженерных изысканий

Обществом должен разрабатываться план проведения внешнего технического контроля инженерных изысканий для конкретного объекта на основе утвержденной программы ИИ.

5.7. ТКК ИИ следует проводить с учетом обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации, национальных стандартов, сводов правил, СТО и других нормативных документов, обеспечивающих выполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № ФЗ-384, включая нормативные документы, приведенные в Приложении Б.

5.8. Выделяются следующие зоны ответственности за осуществление внешнего ТКК:

-составление и выполнение плана внешнего ТКК, включая план проведения инспекционных проверок;

-организация и проведение ТКК, выполняемых в соответствии с требованиями технического задания заказчика, в процессе работ на объекте и подготовки результатов инженерных изысканий

-формирование рабочих групп экспертов ТКК, командируемых на объект для проведения инспекционного контроля;

-управление несоответствиями, выявленными при ТКК;

-подготовка заданий специалистам (экспертам) для выполнения ТКК конкретного вида (видов) работ по ИИ на объекте;

-ведение документации ТКК ИИ на объекте работ.

5.9. Инспекционные проверки процесса ТКК ИИ, должны выполняться дипломированными специалистами отдела инженерных изысканий Общества (требования к квалификации изложены в разделе 10 настоящих МУ).

6. Цели и задачи ТКК при выполнении инженерных изысканий

6.1 Цель внешнего контроля качества работ:

–обеспечение достоверности и достаточности результатов по всем видам работ, предусмотренных техническим заданием и программой ИИ.

- получение актуальной достоверной информации о ходе проведения ИИ на объекте.

6.2 Задачи внешнего контроля качества:

–определение объемов и способов контроля качества работ по каждому виду ИИ;

–разработка технического задания на проведение внешнего ТКК ИИ (Приложение В);

–разработка программы проведения внешнего ТКК ИИ (Приложение Г).

7. Виды контроля качества работ по инженерным изысканиям

7.1 Для обеспечения достоверных результатов инженерных изысканий системой ТКК вида иди видов работ по ИИ предусмотрены следующие основные процедуры:

а) подготовительный этап;

б) технический контроль в процессе выполнения работ (выделяется контроль полевых работ и контроль выполнения лабораторных исследований);

в) инспекционная проверка (инспекционный контроль) ТКК;

г) входной приёмочный контроль изыскательских материалов;

д) выходной технический контроль результатов ИИ;

е) метрологическая экспертиза результатов ИИ.

7.2 Подготовительный этап.

7.2.1 Технический контроль качества ИИ на подготовительном этапе включает в себя следующие работы:

- оценка возможности использования материалов ранее выполненных ИИ (представленных Заказчиком) с учетом срока их давности и репрезентативности;

- проверка программы инженерных изысканий на соответствие требованиям технического задания на инженерные изыскания;

- проверка готовности ИР (подрядной организации) к производству работ согласно пунктам акта оценки технической готовности (Приложение Е).

7.2.2 Формы документов приведены в Приложении Е, требования приведены в ГОСТ Р 58889-2020, СП 47.13330.2016, СП 446.13258.00.2019, ГОСТ 20276.1-2020, ГОСТ 20276.2-2020, ГОСТ 20276.3-2020, ГОСТ 20276.4-2020, ГОСТ 20276.5-2020, ГОСТ 20276.6-2020, ГОСТ 20276.7-2020, ГОСТ 25358-2012, ГОСТ 25634-83, СП 317.1325800.2017, СП 502.1325800.2021, СП 482.1325800.2020.

7.3 Контроль полевых работ

Выполнение ТКК на конкретном объекте на полевом этапе следует проводить по программе ТКК, составленной в зависимости от предусмотренных видов ИИ, с учетом природных и техногенных условий территории производства работ.

7.3.1 В рамках контроля инженерно- геодезических изысканий на полевом этапе выполняется:

а) Контроль за проведением рекогносцировочного обследования участка работ;

б) Контроль за качеством создания опорных геодезических и съёмочных сетей;

в) Контроль за качеством создания и (или) обновления инженерно-топографических планов в масштабах 1:5000 – 1:200, съемки подземных коммуникаций и сооружений;

г) Проверка корректности уравнивания опорно-геодезической сети, развитой от исходных пунктов;

д) Проверка мест и качества закладки закрепительных знаков.

7.3.2 В рамках контроля инженерно- геологических изысканий на полевом этапе выполняется:

а) Контроль соответствия фактической глубины выработки, запланированной в ПИИ;

б) Контроль соответствия фактического количества выработок, запланированному в ПИИ;

в) Проверка заполненных полевых журналов на предмет соответствия ГОСТ Р 58325;

г) Проверка соответствия требованиям ГОСТ 12071, ГОСТ 31861 условий хранения, транспортировки проб грунтов и воды;

д) Проверка первичных материалов по выполненным инженерно- геофизическим работам;

е) Контроль выполнения опытных полевых работ в соответствии с методикой и технологией проведения полевых испытаний.

7.3.3 В рамках контроля инженерно- гидрометеорологических изысканий на полевом этапе выполняется:

а) Контроль выполнения гидрологических и метеорологических наблюдений;

б) Контроль выполнения гидрографических работ в соответствии с методикой и технологией;

в) Проверка первичных материалов по выполненным инженерно- гидрометеорологическим работам.

7.3.4 В рамках контроля инженерно- экологических изысканий на полевом этапе выполняется:

а) Контроль соответствия местоположения точек и интервалов опробования компонентов природных сред;

б) Проверка соответствия требованиям условий хранения, транспортировки проб почв, грунтов и воды;

в) Проверка первичных материалов по выполненным полевым инженерно-экологическим работам.

7.4 По результатам ТКК на полевом этапе составляется Акт подтверждения выполненных объемов полевых работ по контролируемым видам ИИ (Приложение Е).

7.5 Технический контроль в процессе выполнения лабораторных работ при необходимости осуществляется по инженерно-геологическим, инженерно- экологическим изысканиям.

7.5.1 В рамках технического контроля лабораторных исследований контролю подлежат:

а) условия проведения испытаний (температура, влажность) согласно требованиям НТД;

б) условия хранения проб грунта, воды и почв;

в) оценка срока пригодности проб для выполнения исследований;

в) оснащённость и наличие необходимого оборудования для проведения исследований;

г) фактическое количество выполненных исследований.

7.5.2 По результатам ТКК лабораторных исследований составляется Акт контроля лабораторных работ (Приложение Е).

7.5.3 Формы документов приведены в Приложении Е, требования приведены в ГОСТ 12248.1-2020, ГОСТ 12248.2-2020, ГОСТ 12248.3-2020, ГОСТ 12248.4-2020, ГОСТ 12248.5-2020, ГОСТ 12248.6-2020, ГОСТ 12248.7-2020, ГОСТ 12248.8-2020, ГОСТ 12248.9-2020, ГОСТ 12248.10-2020, ГОСТ 12248.11-2020, ГОСТ 30416-2020.

7.6 При осуществлении технического контроля в процессе выполнения полевых работ следует контролировать соблюдение ИР утверждённых графиков выполнения работ.

7.7. Технический контроль в процессе выполнения работ должен осуществляться работниками Общества, выполняющими функции технического контроля или экспертами, из которых следует сформировать рабочую группу экспертов (РГЭ) с учетом:

- выполняемых видов ИИ;
- зафиксированных в должностных инструкциях функций технического регулирования;
- квалификации привлекаемых работников, возможности их взаимозаменяемости (особенно для зарубежных объектов).

7.7.1. Состав и техническое задание РГЭ следует оформлять распоряжением по Обществу.

7.7.2. Списки экспертов, участвующих в ТКК по конкретному объекту, должны быть согласованы и утверждены в соответствии с порядком, принятым в Обществе.

7.7.3. При формировании РГЭ должен быть рассмотрен и определен перечень необходимых для ТКК средств измерений (СИ) (Приложение Д).

7.8 Инспекционная проверка (инспекционный контроль) ТКК.

7.8.1 Порядок инспекционный проверки ТКК должен определяться внутренними стандартами Общества, в которых следует предусматривать:

-согласование и утверждение плана-графика инспекционного проверки (ИП);

-фиксацию результатов ИП в акте.

7.8.2 План проведения ИП должен содержать следующую информацию:

-наименование объекта;

-сроки проведения контроля (периодичность проведения);

-И.О.Ф. и должности ответственных лиц РГЭ.

7.8.3 По результатам ИП составляется акт (в двух экземплярах), подписываемый экспертами, проводящим ИП и ответственным исполнителем работ на объекте, который должен быть согласован с техническим заказчиком.

7.8.3.1. В акте инспекционной проверки следует отражаться следующую информацию:

-И.О.Ф., должности, составивших акт лиц;

-И.О.Ф. и должность лица, осуществившего ИП и период ее проведения;

-наличие и состояние документации технического контроля;

-замечания по документации, замечания по ведению ТКК непосредственно на объекте;

-наличие замечаний, влияющих на достоверность РИИ;

-замечания и рекомендации по результатам текущей проверки;

-результаты проверки устранения ранее отмеченных замечаний.

7.9. Входной приёмочный контроль (ВПК) изыскательских материалов

7.9.1. ВПК изыскательских материалов следует осуществлять по отношению полученным камеральным материалам для определения их достоверности и достаточности для проектирования по каждому виду выполненных ИИ (ТКК камерального этапа ИИ).

7.9.2 Первичная проверка технического отчёта экспертом ТКК Общества выполняется в срок 5 рабочих дней (40 ч/часов) если иное не предусмотрено в договоре на ИИ;

7.9.3 Повторная проверка технического отчёта экспертом ТКК Общества выполняется в срок 1 рабочий день (16ч/часов) если иное не предусмотрено в договоре на ИИ;

7.9.4 При выявлении замечаний к составу, содержанию и качеству представленной на проверку изыскательской документации экспертом ТКК составляется Заключение по результатам проверки (Приложение Е), после чего документация в официальном порядке направляется на доработку ИР.

7.9.5 После устранения замечаний к техническим отчётам по выполненным ИИ экспертом ТКК составляется положительное заключение к техническому отчёту по результатам ИИ.

7.10 Выходной технический контроль (ВТК) изыскательских материалов.

7.10.1 ВТК результатов ИИ, представленных в форме НТП, передаваемой застройщику (техническому заказчику) должны проводить главными специалистами по инженерным изысканиям, в должностных инструкциях которых должны быть регламентированы их функции по осуществлению данной деятельности.

7.10.2 При наличии замечаний в ходе ВТК главные специалисты отдела инженерных изысканий Общества заполняют протокол контроля качества НТП в соответствии с требованиями процедуры СМК, действующей в Обществе.

7.10.3 В ходе выполнения ВТК эксперт ТКК Общества дополняет титульными листами Общества технические отчеты, прошедшие ВПК.

7.10.4 Технические отчеты направляются Заказчику после проверки нормоконтроллёра.

7.11 Метрологическая экспертиза результатов ИИ.

7.11.1 МЭ результатов ИИ должна проводиться исполнителем работ для:

-достижения эффективности метрологического обеспечения процессов выполнения ИИ;

-оценки правильности выбора средств измерений.

7.11.2 При проведении МЭ результатов ИИ, которая является составной частью ТКК и должна выполняться при проведении выходного технического контроля результатов ИИ, следует:

-устанавливать нормы точности;

-проверять сведения об использованных средствах измерения (СИ) и результаты (данные) измерений, методы обработки результатов.

7.11.3 МЭ результатов ИИ проводят на основании требований ГОСТ Р 8.565-2014 и рекомендаций РМГ 63-2003, а также внутренних документов ИР по организации и порядку проведения метрологической экспертизы.

7.11.4 Планирование проведения МЭ результатов ИИ следует проводить с учетом графиков выпуска НТП по объектам.

7.11.5 Порядок управления средствами измерения при проведении ИИ рекомендуется регламентировать отдельной процедурой контроля качества СМК исполнителя работ.

7.11.6 МЭ результатов ИИ проводится экспертами-метрологами ИР.

7.11.6.1 Эксперты-метрологи Общества должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

-обладать необходимыми знаниями для проведения МЭ и не менее чем пятилетним опытом разработки и анализа технической документации с учетом метрологических требований;

-пройти обязательное обучение по курсу «Метрологическая экспертиза технической документации» в сторонней специазированной организации;

-иметь должность не ниже главного специалиста;

-не принимать участие в разработке ТД, подлежащей экспертизе;

-быть независимым от структурного подразделения-разработчика.

7.11.6.2 В обязанности эксперта-метролога, проводящего МЭ результатов ИИ должно входить:

-проведение анализа и оценивание ТД;

-представление четких, обоснованных и однозначных замечаний и предложений;

-своевременное оформление результатов МЭ;

-проведение консультаций для разработчиков ТД;

-содействие в реализации результатов;

-ведение учета ТД, поступившей на экспертизу.

7.11.6.3 Эксперты-метрологи, проводящие МЭ результатов ИИ, должны иметь право:

-возвращать ТД на доработку для устранения замечаний, выявленных при МЭ;

-запрашивать у разработчика технические задания, программы работ и исходные данные, использованные при разработке ТД;

-возвращать ТД разработчикам при нарушении установленной комплектности и при отсутствии обязательных подписей;

-требовать от разработчиков, при необходимости, дополнительные материалы.

7.11.7. Состав задач метрологической экспертизы результатов ИИ должен включать оценку:

-рациональности номенклатуры измеряемых параметров;

-полноты и правильности требований к точности средств измерений;

-возможности эффективного метрологического обслуживания выбранных средств измерений;

-рациональности (анализ) выбранных средств измерений и методик выполнения измерений;

-оптимальности предъявляемых требований к точности измерений-(контроль) метрологических терминов, наименований измеряемых величин и обозначений их единиц;

-измерений, включенных в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений.

7.11.8. При проведении МЭ проводится анализ и оценивание ТД в части:

-соблюдения требований технического регулирования;

-правильности и полноты метрологического подтверждения, используемого измерительного и испытательного оборудования;

-соответствия ТД (РИИ) техническому заданию и программе работ в части метрологического обеспечения;

-правильности выбора средств измерений по точности измерений;

-соблюдения требования о выполнении измерений средствами измерений и испытательным оборудованием, имеющим документ о метрологическом освидетельствовании с действующим сроком на период проведения работ;

-перечня применяемых средств измерений и их назначения по видам выполняемых измерений;

-наличия использованных программных средств в утвержденном исполнителем работ перечне применяемых программных средств;

-выполнения измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, которые должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений средствами измерений, зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений;

-правильности применения метрологических требований, наименование измеряемых величин, соответствие обозначений физических, химических и математических величин, правил написаний и их единиц требованиям НТД;

-состояния графической интерпретации РИИ;

-использования методов статистической обработки результатов;

-легитимности использования программных средств;

-своевременности выполнения операций по проведению поверки (калибровки), аттестации испытательного оборудования, аттестации методик (методов) измерений, определение вида измерительного и испытательного оборудования аккредитованными на соответствующий вид деятельности метрологическими службами;

-наличия документально оформленного определения вида измерительного и испытательного оборудования аккредитованными метрологическими службами.

7.11.9 Результаты МЭ следует оформлять протоколом контроля качества в соответствии с требованиями СТО контроля качества Общества.

7.12 Порядок устранения выявленных несоответствий.

7.12.1 По результатам ТКК в случае выявленных несоответствий следует:

-разрабатывать план/программу корректирующих и предупреждающих действий с целью совершенствования процесса проведения ИИ.

-проводить повторную ИП, которая может быть совмещена с очередной ИП, согласно плану проведения ИП выполнения ИИ по данному объекту.

8. Организация контроля и оценки качества работ по инженерным изысканиям

8.1. Организация контроля и оценки качества работ должна быть в виде системы, регулирующей политику Общества в области качества. Эта система включает в себя:

-заявление о политике в области качества;

-руководство по качеству;

-стандарты организации;

-должностные инструкции;

-положения о подразделениях;

-инструкции, внутренние регламенты;

-иную документированную информацию.

8.2 Требования к документообороту при организации контроля и оценке качества материалов инженерных изысканий должны базироваться на требованиях ГОСТ Р 21.001-2021 «Система проектной документации для строительства. Общие положения»; ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям», а также требованиями нормативно-технической документации, указанной в Приложении Б.

8.3. При контроле записей должны учитываться следующие общие требования:

—записи должны быть чёткими и однозначными;

—записи и их статус должны быть идентифицированы;

—должны быть установлены правила ведения записей, включая указания на дублирование записей на бумажных и электронных носителях;

—должны быть установлены правила подготовки фотоматериалов,

приложенных к записям;

—должна быть установлена ответственность за регистрацию, хранение, доступ и изъятие записей;

—для записей могут быть разработаны унифицированные формы записей;

—любые записи считаются правильно оформленными, если они содержат заполненные реквизиты, имеют предусмотренную идентификацию и подписаны уполномоченными лицами, при этом подписью в обязательном порядке понимается наличие собственно подписи, расшифровки подписи, даты и указания должности подписавшего лица;

—рекомендуемый срок хранения записей определяется СТО СМК 00-10-7.5.01 «Управление документированной информацией».;

—ответственность за обращение конкретных видов документов установлена распоряжениями руководства Общества и определена в соответствующих стандартах и других регламентирующих документах;

—используемые для оформления записей бланки, формы, анкеты и т. п. являются учтёнными документами. Каждый заполненный документ должен быть подписан ответственным за его составление и датирован.

8.4 При рассмотрении и анализе несоответствий в документации необходимо установить:

─ причины, вызвавшие несоответствие (определяется, какие факторы причастны к образованию несоответствия);

─ влияние несоответствия на безопасность;

─ меры, которые должны быть приняты незамедлительно;

─ меры по предотвращению появления нового несоответствия;

─ необходимость и объём повторной проверки, ревизии или других дополнительных действий после устранения несоответствия;

─ ограничения в использовании документов после устранения несоответствия.

8.5 В случае необходимости, либо по требованию Заказчика, ИР составляется отчёт о несоответствиях, который должен включать в себя:

─ описание и наименование несоответствующей документации;

─ описание характера несоответствия;

─ идентификацию и критерии оценки несоответствия;

─ меры, которые незамедлительно приняты.

или рекомендуемые корректирующие мероприятия со стороны соответствующих подразделений.

8.6 По результатам проверок, выявивших несоответствия, должен быть составлен план корректирующих и предупреждающих действий,

предусматривающий:

─ изменение технологии выполнения работ по отдельным видам ИИ;

─ контроль обязательного выполнения процедур обеспечения качества;

─ пересмотр плана/программы обеспечения качества;

─ проведение повторного обучения персонала, допустившего несоответствия;

─ отстранение конкретных лиц от выполнения работ, по которым были установлены несоответствия.

9. Виды работ по инженерным изысканиям, подлежащие контролю и оценке качества

9.1. Состав работ, входящих в комплекс инженерных изысканий, определён нормативными документами и приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 и приведен в п.1.2 настоящих МУ.

9.2 Рекомендуемые виды ТКК для различных видов инженерных изысканий приведены в Приложении А.

9.3. При работе с иностранными заказчиками следует учитывать требования, заложенные в систему Европейских Кодов, регулирующих инженерно-геологические и инженерно-геотехнические исследования для строительства в границах Европейского Союза в соответствии с Приложением Б (Б.49-Б.56).

10. Требования к квалификации специалистов, осуществляющих ТКК инженерных изысканий

10.1. Работники Общества, осуществляющие ТКК должны иметь стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее пяти лет.

10.2. Работники Общества, осуществляющие ТКК должны знать положения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе федеральных норм и правил, обязательных стандартов, норм МАГАТЭ по безопасности, используемых в отечественной и зарубежной практике, устанавливающих общие и специальные требования к выполнению работ в соответствующей области компетенции, а также характер и степень влияния выполняемых им работ (услуг) на безопасность объекта строительства. (Приложение Б).

10.3. Повышение квалификации работников Общества, осуществляющих ТКК должно проводиться не реже 1 раза в 5 лет.

10.4. Работники Общества, осуществляющие ТКК должны иметь высшее профессиональное образование по специальности соответственно:

- Инженерная геодезия;
- Картография;
- Маркшейдерское дело;
- Гидрогеология и инженерная геология
- Геология и разведка полезных ископаемых;
- Технологии геологической разведки;
- Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых;
- Геофизические методы исследования скважин;
- Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых;
- Прикладная геология;
- Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых;
- Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания;
- Геология нефти и газа;
- Прикладная геохимия, петрология, минералогия;
- Горное дело;
- Физические процессы горного или нефтегазового производства;
- Гидрология суши;
- Экология и природопользование;
- Прочие технические специальности (при наличии у работника соответствующего опыта работы в области ИИ более 5 лет).

10.5. Работники, осуществляющие ТКК должны уметь:

–проводить сбор и анализ литературных и фондовых материалов;

–дешифрировать материалы дистанционного зондирования Земли (космических снимков, аэрофотоснимков, материалов воздушного лазерного сканирования);

–проводить обработку материалов геодезических измерений в т.ч. спутниковых;

–проводить инженерно-геологическое рекогносцировочное обследование и инженерно-геологическую (геокриологическую) съемку в масштабах 1:500 –1:25000;

–проводить рекогносцировочное экологическое, почвенное, радиационное обследование территории;

- выполнять замеры уровней внешних воздействий,

–проводить структурно-геологические и геоморфологические, инженерно-геофизические, инженерно-геокриологические, гидрогеологические, геотехнические, комплексные сейсмотектонические, сейсмологические и геолого-геофизические исследования территории и сейсмическое микрорайонирование площадок размещения проектируемых объектов;

–руководить проходкой горных выработок, выполнять и обрабатывать материалы полевые и лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов, химического состава, коррозийной агрессивности грунтов и подземных вод;

–проводить инженерно-геологическое, гидрогеологическое, экологическое опробование горных выработок;

– выполнять гидрологические и метеорологические наблюдения;

– выполнять гидрографические работы;

– выполнять гидрологические расчеты;

– определять опасные геологические и инженерно-геологические (инженерно-геокриологические) процессы, знать рекомендации по инженерной защите территории;

–проводить стационарные инженерно-геологические, гидрогеологические, геодезические и геофизические наблюдения за развитием опасных инженерно-геологических процессов;

–проводить обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений;

–выполнять работы по организации инженерных изысканий.

11 Метрологическое обеспечение контроля и оценки качества работ по инженерным изысканиям

11.1. Метрологическое обеспечение контроля и оценки качества работ должно базироваться на положениях и требованиях Государственной системы измерений ГСИ и, в частности, метрологических требованиях к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, их составным частям, программному обеспечению, методикам (методам) измерений, применяемым в области ИИ.

11.2. Внутренний метрологический контроль по всем видам полевых и лабораторных работ должен выполняться экспертом ТКК ИИ.

11.3. Эксперт ТКК ИИ контролирует выполнение работ с применением оборудования прошедшего необходимые калибровки и поверки измерительного оборудования в установленные периоды, а также проверяет наличие сертифицированного программного обеспечения, используемого при выполнении камеральных работ по инженерных изысканий.

12. Формы документации по ведению контроля и оценке качества основных видов работ на всех этапах изысканий

12.1. Основными документами, подтверждающими выполнение работ и ТКК являются:

– техническое задание на выполнение ТКК ИИ;

– программа ТКК ИИ;

– журналы и паспорта производства отдельных видов работ;

– фотоматериалы, свидетельствующие о выполнении ИИ (перечень необходимых фото видео материалов уточняется при разработке программы ТКК);

- акт организационно-технической готовности к производству работ по инженерным изысканиям;

- акт полевого контроля;

- предписания о выявленных нарушениях;

–акты подтверждения объемов полевых работ;

–акт контроля лабораторных работ;

- заключение по результатам проверки качества документов по ИИ (Приложение Е);

- положительное заключение к техническому отчёту по результатам ИИ.

12.2. Примерные формы некоторых документов, представляемых по результатам контроля, приводятся в Приложении Е.

12.3. При необходимости дополнения или исключения видов работ ТКК ИИ допускается вносить изменения в формы актов представленных в Приложении Е на этапе составления программы ТКК ИИ.

Приложение А
(рекомендуемое)

Перечень подлежащих контролю качества работ по инженерным изысканиям

№ пп	Контролируемые работы, показатели	Рассматриваемые документы (информация)	Цель контроля
1. Подготовительные работы			
Общие сведения о ИИ			
1.1	Запланированные виды и объемы работ Ресурсы для выполнения инженерных изысканий Продолжительность выполнения работ	-Техническое задание на ИИ - Программа инженерных изысканий - Документы на технику, паспорта и акты поверки на оборудование -Графики работ по объекту в разрезе планируемых работ (суточно-месячный график)	Анализ исходных данных, ТЗ и программы ИИ работ на предмет соответствия требованиям НТД и достаточности для проектирования Контроль отсутствия завышения объемов планируемых работ
2. Полевые работы			
ИГДИ			
2.1	Рекогносцировочное обследование Уравнивание геодезической сети Нивелирования и выполнение теодолитных ходов Топографическая съемка Вынос в натуру и привязка выработок, точек опытных и геофизических работ	- Материалы уравнивания и оценки точности геодезических измерений в объеме, достаточном для оценки качества выполненных работ, топографической съёмки, - Материалы нивелирования и выполнения теодолитных ходов	Контроль за выполнением работ в соответствии с требованиями ТЗ, ПИИ и НТД Контроль отсутствия завышения объемов выполняемых работ

	Закладка геодезических пунктов	- «Сырые» файлы приборов (цифровую модель местности в формате .dwg .rinex) - Каталог координат пунктов планово-высотного обоснования - Абрисы, кроки - Фотоматериалы реперов, пунктов государственной геодезической сети - Акты сдачи вновь установленных геодезических пунктов долговременного и постоянного закрепления Техническому заказчику - Копии планов сетей подземных и надземных сооружений, инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками	
ИГМИ			
2.2	Рекогносцировочное обследование, Гидрометрические, гидролого-морфологические и морфометрические работы на изучаемых водных объектах, Наблюдения за характеристиками гидрометеорологического режима территории (акватории), Ледовые исследований, Изучение процессов русловых и пойменных деформаций на реках и временных водотоках, абразии берегов на морях, озерах и водохранилищах, Литодинамические исследования в прибрежной морской зоне и на акватории моря,	- Журналы рекогносцировочного обследования - Полевые материалы гидрометрических, гидролого-морфологических и морфометрических работ на изучаемых водных объектах - Материалы наблюдения за характеристиками гидрометеорологического режима территории (акватории) - Материалы ледовых исследований	Контроль за выполнением работ в соответствии с требованиями ТЗ, ПИИ и НТД Контроль отсутствия завышения объемов выполняемых работ

	Фотоработы	- Материалы изучения процессов русловых и пойменных деформаций на реках и временных водотоках, абразии берегов на морях, озерах и водохранилищах - Материалы литодинамических исследования в прибрежной морской зоне и на акватории моря - Фотоматериалы	
ИГИ			
2.3	Рекогносцировочное обследование (маршрутные наблюдения); Буровые работы; Опробование грунтов и воды; Гидрогеологические наблюдения в скважинах; Термометрические работы; Опытные полевые работы: статическое зондирование, штамповые испытания, прессиометрические испытания, сдвиг крыльчатка, срез целиков Опытно-фильтрационные работы: наливы, нагнетания, откачки, выпуски Инженерно- геофизические работы в т.ч. работы по уточнению исходной сейсмичности	- Материалы изученности инженерно-геологических условий - Геологическая документация (журнал рекогносцировочного обследования, буровой журнал, журнал термометрии и др.) - Опись образцов горных пород, направляемых в грунтовую лабораторию - Полевые материалы по результатам опытных работ	Контроль за выполнением работ в соответствии с требованиями ТЗ, ПИИ и НТД Контроль отсутствия завышения объемов выполняемых работ

ИЭИ			
2.4	Маршрутное рекогносцировочное обследование Маршрутное почвенное обследование Внешние воздействия Радиационная обследование территории Отбор проб почв, грунтов, воды Комплексное описание ландшафтов	-Журналы маршрутного рекогносцировочного обследования, почвенного обследования -Протоколы радиационного обследования участков, измерения физических факторов - Акты отбора проб - Материалы комплексного описания ландшафтов	Контроль за выполнением работ в соответствии с требованиями ТЗ, ПИИ и НТД Контроль отсутствия завышения объемов выполняемых работ
3. Лабораторные работы			
ИГИ, ИЭИ			
3.1	Исследования физических и физико-механических свойств грунтов; Химический анализ воды; Условия хранения проб; Условия проведения лабораторных испытаний	Паспорта приборов (оборудования) Лабораторные журналы (ведомости) испытаний с результатами исследований образцов грунта, воды Разрешительная документация на проведение исследований Сводная ведомость проб грунтов и воды	Контроль наличия необходимого оборудования, персонала и разрешительных документов для проведения исследований Контроль за отсутствием нарушений требований НТД в части применяемых лабораторных методик Контроль отсутствия завышения объемов выполняемых работ
4. Камеральные работы (входной приемочный контроль)			
ИГДИ, ИГИ, ИГМИ, ИЭИ			

4.1	Результаты выполненных инженерных изысканий	Технические отчеты по выполненным инженерным изысканиям Фото-видео материалы, подтверждающие выполнение полевых работ Акты ТКК ИИ полевого этапа ИИ	Контроль соответствия технического отчета требованиям ТЗ, ПИИ и НТД Контроль отсутствия завышения объемов выполняемых работ

Приложение Б
(рекомендуемое)

Перечень законодательных и нормативных правовых актов РФ, других нормативно-технических и организационно-методических документов, рекомендуемых к использованию при проведении контроля и оценке качества работ по инженерным изысканиям в редакции, актуальной на дату применения

- ФЗ «О техническом регулировании». Закон РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ.
- ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Закон РФ от 30.12.2009 №384-ФЗ.
- «О недрах». Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1.
- ФЗ Водный Кодекс РФ. Закон от 03.06.2006 №167-ФЗ.
- ФЗ «О радиационной безопасности населения. Закон РФ от 09.01.1996 №3-ФЗ.
- ФЗ «Об охране окружающей среды». Закон РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ.
- ФЗ «Об особо охраняемых территориях. Закон РФ от 04.05.1995 №33-ФЗ.
- ФЗ «О животном мире» Закон РФ от 14.03.1995 №52-ФЗ
- ФЗ «Об обеспечении единства измерений. Закон РФ от 26.06.2008 №102-ФЗ.
- ФЗ Земельный Кодекс РФ. Закон РФ от25.01.2005 №136-ФЗ.
- ФЗ «Об использовании атомной энергии. Закон РФ от 21.11. 1995 №170-ФЗ.
- ФЗ «Об экологической экспертизе». Закон РФ от 23.11.1995 №174-ФЗ.
- ФЗ Градостроительный Кодекс РФ. Закон РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.
- ФЗ от 20 декабря 2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
- ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- Постановление Правительства РФ №20 от 19.01.2006 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
- Постановление Правительства РФ №128 от 14.02.2000 «Об утверждении Положения о предоставлении информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнения и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, могут оказать негативное воздействие на окружающую среду».
- Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
- Постановление Правительства РФ №815 от 28.05.2021 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
- ГОСТ 8.315-2019 ГСОЕИ Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Общие положения
- ГОСТ 8.568-2017 ГСОЕИ. Аттестация испытательного оборудования. Общие положения.
- ГОСТ Р 8.563-2009 ГСОЕИ Методики (методы) измерений. Контроль загрязнения окружающей среды.
- ГОСТ 9.602-2016. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии (Принят Межгосударственным

советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 августа 2016 г. N 90). Дата введения: 01.06.2017 г.

- ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. (Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 5 декабря 2014 г. Np 46). Дата введения 01.07.2015 г.
- ГОСТ 12248.1-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза.
- ГОСТ 12248.2-2020 «Грунты.. Определение характеристик прочности методом одноосного сжатия.
- ГОСТ 12248.3-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трехосного сжатия.
- ГОСТ 12248.4-2020 «Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия.
- ГОСТ 12248.5-2020 «Грунты. Метод суффозионного сжатия.
- ГОСТ 12248.6-2020 «Грунты. Метод определения набухания и усадки.
- ГОСТ 12248.7-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов методом испытания шариковым штампом.
- ГОСТ 12248.8-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности мерзлых грунтов методом среза по поверхности смерзания.
- ГОСТ 12248.9-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов методом одноосного сжатия.
- ГОСТ 12248.10-2020 «Грунты. Определение характеристик деформируемости мерзлых грунтов методом компрессионного сжатия.
- ГОСТ 12248.11-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности оттаивающих грунтов методом среза.
- ГОСТ 12536–2014. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. (Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 5 декабря 2014 г. N 46-2014). Дата введения 01.07.2015 г.
- ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.
- ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.
- ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.
- ГОСТ Р 59054-2020 «Поверхностные и подземные воды. Классификация водных объектов».
- ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность».
- ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения».
- ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения».
- ГОСТ Р 59057-2020 «Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель».
- ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания».
- ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения».
- ГОСТ Р 59060-2020 «Земли. Классификация нарушенных земель в целях рекультивации».
- ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

- ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана природы. Ландшафты. Классификация / Утв. Госстандарт СССР, 1988.
- ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевого испытания статическим и динамическим зондированием.
- ГОСТ 20276.1-2020 Грунты. Метод испытания штампом.
- ГОСТ 20276.2-2020 Грунты. Метод испытания радиальным прессиометром.
- ГОСТ 20276.3-2020 Грунты. Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов.
- ГОСТ 20276.4-2020 Грунты. Метод среза целиков грунта.
- ГОСТ 20276.5-2020 Грунты. Метод вращательного среза.
- ГОСТ 20276.6-2020 Грунты. Метод испытания лопастным прессиометром.
- ГОСТ 20276.7-2020 Грунты. Метод испытания прессиометром с секторным приложением нагрузки
- ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.
- ГОСТ Р 21.301-2021 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям.
- ГОСТ Р 21.302-2021 Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно- геологическим изысканиям.
- ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация. (Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 апреля 2020 г. N 129-П). Взамен ГОСТ 25100-2011. Дата введения 01.01.2021 г.
- ГОСТ 30416-2020 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.
- ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб. (Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 15 ноября 2012 г. N 42). Дата введения 01.01.2014 г.
- ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. (Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 июля 2015 г. N 78–П). Дата введения 01.04.2016 г.
- ГОСТ 52571-2006 Географические информационные системы. Совместимость пространственных данных. Общие требования.
- ГОСТ Р 58325-2018 Грунты. Полевое описание. (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2018 г. N1124-ст.).
- ГОСТ Р 58595-2019 «Почвы. Отбор проб».
- ГОСТ Р 58889-2020 «Инженерные изыскания. Требования к ведению и оформлению полевой документации при проходке и опробовании инженерно-геологических выработок».
- ГЭСН 81-02-01-2020 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. (Утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 26.12.2019 № 871).
- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства. ГОССТРОЙ России, М., 1997 г.
- СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. ГОССТРОЙ России, М., 1997 г.
- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. ГОССТРОЙ России, М., 1997 г.
- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. ГОССТРОЙ России, М., 1997 г.
- СП 11-105-97 (в 6-и частях) Инженерно-геологические изыскания.
  Часть 1. Общие правила производства работ.
  Часть 2. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-

геологических процессов.
Часть 3. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов.
Часть 4. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов.
Часть 5. Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями.
Часть 6. Правила производства геофизических исследований.

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».
- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.
- СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. (Утвержден приказом Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 970/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г.).
- СП 24.13330.2021 Свайные фундаменты.
- СП 25.13330.2020 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах.
- СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. Актуализированная редакция СНиП2.03.11-85 (Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 27 февраля 2017 г. N 127/пр и введен в действие с 28 августа 2017 г.).
- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
- СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15–85 (Утверждён приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 964/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г).
- СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 (Утвержден и введен в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 956/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г.).
- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения (Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 274 и введен в действие с 1 января 2013 г).
- СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99* (Утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 763/приведен в действие с 29 мая 2019 г.).
- СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС (в двух частях).
- СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ.
- СП 446.1325800.2019. Инженерно–геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ (Утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019г N 329/пр и введен в действие с 6 декабря 2019г).
- СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ.
- СП 493.1325800.2020. Инженерные изыскания для строительства в районах распространения многолетнемерзлых грунтов.

- СП 502.1325800.2021. Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ.
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2).
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
- СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009.
- СанПиН 2.6.1.2800-01 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения».
- ВСН 34.72.111-92 Инженерные изыскания для проектирования тепловых электрических станций.
- РСН 64-87 Технические требования к производству геофизических работ.
- ОСТ 95 10289-2005 Отраслевая система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества измерений.
- РД-34 15.073-91 Руководство по геотехническому контролю за подготовкой оснований и возведением грунтовых сооружений в энергетическом строительстве.
- РД 52.18595-96 Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга окружающей среды. Росгидромет. М: 1997.
- МУ 2.6.1.2398-08 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности / Утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Г. Г. Онищенко 02.07.2008 г.
- Правила техники безопасности на топографо-геодезических работах. ПТБ-88».

Приложение В
(рекомендуемое)

Примерное содержание и форма Технического задания на проведение ТКК инженерных изысканий

Утверждаю

(подпись ответственного лица)

Техническое задание

на проведение

(вид ТКК)

1 Наименование проектируемого объекта (титул)

2 Краткая характеристика проектируемого объекта

3 Этап проектирования

4 Организация-заказчик изысканий

5 Название организации, производящей инженерные изыскания

6 № договора на изыскания

7 Пункт плана-графика проведения инспекционного контроля и даты проведения контроля

8 Состав инспекционной группы с указанием руководителя инспекционной группы

1.....

2.....

9 Структурные подразделения изыскательской организации, в которых проводится контроль

10 Базовый документ, на основе которого проводится контроль

11 Задачи контроля (нужное подчеркнуть)

•Проверка состояния и применения средств измерения

•Проверка выполнения Программы изысканий по объёмам

•Проверка производства полевых работ (указать виды работ)

•Проверка лабораторных работ (указать виды исследований)

•Проверка соблюдения правил техники безопасности

•Проверка документов (полевая документация, геолого-технические наряды, сетевые графики работ, журнал регистрации объекта, ведомости, паспорта отдельных исследований, акты приёмки, акты периодического контроля фото-видео материалы и т. п.)

12 Отчётные документы по контролю:

Акт организационно-технической готовности к производству работ по инженерным изысканиям
Акт полевого контроля
Акт подтверждения выполненных объемов полевых работ
Предписание по выявленным нарушениям
Акт контроля лабораторных работ
Заключение по результатам проверки качества документов по инженерным изысканиям

Приложение Г
(рекомендуемое)

Примерное содержание Программы проведения контроля и оценки качества работ по инженерным изысканиям

Г.1

Программа проведения контроля и оценки качества инженерных изысканий оставляется исполнителем контроля (председателем комиссии) на основании полученного технического задания (Приложение В).

Г.2

В Программе технического контроля следует указать:

–Наименование проектируемого объекта;

–Краткую характеристику проектируемого объекта;

–Название организации, производящей инженерные изыскания;

–Структурные подразделения изыскательской организации, в которых производится контроль;

–Этап проектирования;

–Название договора на изыскания;

–ФИО и должность контролирующего лица (или состав инспекционной группы);

–Вид контроля и цели предпринимаемой контрольной проверки;

–Базовые нормативные документы, на основе которых производится контроль и контрольные измерительные операции;

–Виды контролируемых работ;

–Особенности организации и производства контролируемых работ;

–Необходимая точность контрольных измерений;

–Рекомендуемые измерительные средства;

–Вид отчётного документа о выполнении контроля, в том числе фотоматериалы;

- ФИО и должность лица, утвердившего программу контроля.

Приложение Д
(рекомендуемое)

Примерный перечень средств измерительного контроля качества отдельных видов полевых и лабораторных работ

Д.1

При производстве измерительного контроля качества полевых работ при выполнении ТКК необходимо использовать сертифицированное измерительное оборудование с приложением паспортов изготовителя или сертификатов соответствия Росстандарта для иностранного оборудования, технических условий эксплуатации и свидетельств о поверках и калибровках .

В распоряжении контролёров должны быть:

–Измерительные рулетки;

–GPS приёмники;

– Ноутбуки со специализированным программным обеспечением;

– Смартфоны с возможностью определения геопозиции;

– Секундомеры (допускается использование смартфона);

– Уровнемеры (хлопушка для замера уровня воды в скважине);

– Горный компас.

Приложение Е
(обязательное)

Примерные формы документов, оформляемых по результатам контроля

ФОРМА АКТА
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

«___» _____ 202__ г _____

(дата) (местоположение участка работ

Проведена проверка организационно-технической готовности исполнителя ИИ:

_____
(наименование изыскательской организации)

к производству работ по ИИ

_____
(этап и вид работ указывается при необходимости проверки готовности на не полный цикл работ)

по объекту: _____
(наименование проекта)

_____

представителем: _____
(наименование организации, осуществляющей технический контроль за ИИ)

_____
(фамилия, имя, отчество сотрудника, осуществляющего технический контроль за ИИ)

в присутствии _____
(фамилия, имя, отчество представителя изыскательской организации)

№ П/П	ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	ОТМЕТКА О СООТВЕТСТВИИ	ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1	2	3	4
1	Утверждённое и согласованное техническое задание на инженерные изыскания и изменения к ней или номер письма о направлении крайней версии ТЗ на ИИ и изменения к ней		
2	Утвержденная и согласованная Программа инженерных изысканий и изменения к ней, на которые выданы положительные заключения исполнителя ТКК ИИ или номер письма о направлении крайней версии ПИИ и изменения к ней		
3	Договор на выполнение инженерных изысканий, номер и дата заключения		
4	Договор на выполнение работ по видам инженерных изысканий с субисполнителей ИИ/подрядных организаций (в том числе на лабораторные исследования), номер и дата заключения		
5	Наличие (при необходимости) лицензии территориального управления Федеральной службы безопасности на осуществление работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну, во избежание не корректной привязки к системе координат		
6	Графики работ по объекту в разрезе планируемых работ (суточно-месячный график)		
7	Стройгенплан (ситуационный план) объекта, (участка трассы линейного объекта) проведения изыскательских работ		
8	Наличие документов, подтверждающих квалификацию и профессиональный уровень работников Исполнителей ИИ, предполагаемых для выполнения определенного вида изыскательских работ.		

№ П/П	ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	ОТМЕТКА О СООТВЕТСТВИИ	ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1	2	3	4
9	Наличие подписей работника Исполнителя ИИ, назначенного для выполнения изыскательских работ об ознакомлении с Программой инженерных изысканий, по выполняемым видам работ		
10	Приказ о направлении на объект работников Исполнителя ИИ, дата и номер		
11	Список лиц, участвующих в производстве работ		
12	Утверждённый Руководителем изыскательской организации перечень технических средств, устройств и оборудования для осуществления изыскательских работ, документальное подтверждение их наличия в соответствии с ПИИ		
13	Наличие поверенного измерительного инструмента (приборов) для контроля качества инженерных изысканий		
14	*Наличие нормативной документации, регламентирующей выполняемые виды инженерных изысканий, согласно реестру утвержденному Руководителем изыскательской организации* (в бумажном или электронном виде)		
15	*Наличие удостоверений о проверке знаний по охране труда и протокол промышленной безопасности».*		
16	*Наличие полевых журналов*		

Заключение о готовности:

Исполнитель ИИ: _____

(наименование изыскательской организации)

к производству _____

(вид изыскательских работ, этап)

на объекте (участке) _____

(наименование объекта и/или участка линейного объекта)

(ДОПУЩЕН / НЕ ДОПУЩЕН)

(подчеркивается одно из утверждений)

Подпись:

Работник ТКК ИИ _____ /_____/

(подпись) (фамилия И.О.)

Ознакомлены:

Работник Исполнителя ИИ _____ /_____/

(подпись) (фамилия И.О.)

Представитель Технического заказчика _____ /_____/

(подпись) (фамилия И.О.)

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ

_____ «____»_____20____ г.
(название и шифр объекта/подобъекта по проектной документации)

Время_____
(местное время составления)

ПРЕДПИСАНИЕ – №_____-_____
НОМЕР/ОГ/ДОГОВОР/ФИЛИАЛ/ИИ/ГОД (У – на устранение, О - остановочное)

Выдано _____
(наименование организации, осуществляющей работы)

Мною, работником ТКК ИИ

_____
(фамилия И.О. ответственного представителя организации, осуществляющей ТКК за ИИ)

Исполнителю инженерных изысканий:

_____
(наименование организации, осуществляющего инженерные изыскания, должность, Фамилия И.О. представителя)

По результатам проведенной проверки установлено:

№ п/п	СОДЕРЖАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ	ПУНКТ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ НЕ ИСПОЛНЕНЫ	НОМЕР КРИТЕРИЯ ЗАМЕЧАНИЯ	СРОК УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ	Вид ИИ	НОМЕР ФОТОГРАФИИ
1	2	3	4	5	6	7
n	-	-	-	-	-	-

Приложение: Фотографии на ___ листах.

В связи с тем, что выявленные в ходе проверки факты повлекли нарушения Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», руководствуясь статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и статьями 705, 706, 714, 715, 720, 721, 723, 745, 748, 751, 753, 754, 755 Гражданского кодекса Российской Федерации, данное предписание может служить основанием для приостановки работ и ведения претензионной работы.

Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные сроки и направить Акт об устранении каждого пункта настоящего предписания с перечислением принятых мер, подтверждающих факт устранения нарушений, Техническому заказчику и ответственному представителю лица, осуществляющего технический контроль за инженерные изыскания для освидетельствования устранения выявленных нарушений по настоящему предписанию.

Предписание выдал:

Работник ТКК ИИ

/_____/	/_____/	/_____/	/_____/
(должность.)	(фамилия И.О)	(подпись)	(дата)

Ознакомлен:

Работник Исполнителя ИИ

/_____/	/_____/	/_____/	/_____/
(должность.)	(фамилия И.О)	(подпись)	(дата)

Представитель Технического заказчика

/_____/	/_____/	/_____/	/_____/
(должность.)	(фамилия И.О)	(подпись)	(дата)

ФОРМА АКТА ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

АКТ
об устранении нарушений

В соответствии с Предписанием № _____ выполнены следующие мероприятия по устранению нарушений на _____:
/наименование и шифр объекта/

№ ПУНКТА ПРЕДПИСАНИЯ	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	НОМЕР ФОТОГРАФИИ
1	2	3
1		
2		
3		

Приложение: Фотографии на ___ листах

Выполненные мероприятия **достаточны/не достаточны** для устранения последствий нарушений,_____
(нужное подчеркнуть, не нужное зачеркнуть)

в связи с чем, выполнение последующих этапов работ **разрешается/не разрешается**.
(нужное подчеркнуть, не нужное зачеркнуть)

Перенос сроков устранения нарушений **не требуется/требуется по пунктам _____ до**

_____
(нужное подчеркнуть, не нужное зачеркнуть)

Сформировал:
Работник Исполнителя ИИ
/_____/ /_____/ /_____/ /_____/
(должность.) (фамилия И.О) (подпись) (дата)

Согласовано:
Работник ТКК ИИ
/_____/ /_____/ /_____/ /_____/
(должность.) (фамилия И.О) (подпись) (дата)

Ознакомлены:
Представитель Технического заказчика
/_____/ /_____/ /_____/ /_____/
(должность.) (фамилия И.О) (подпись) (дата)

ФОРМА АКТА ПОЛЕВОГО КОНТРОЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

АКТ №_____

полевого контроля инженерных изысканий

_____ _____
(дата составления) *(место составления)*

Вид ИИ	
Объект (подобъект)	
Участок объекта	
Технический заказчик	
Генпроектировщик	
Исполнитель ИИ	
Договор на ИИ	

При проведении контроля применены приборы и оборудование:
1._____
(тип, марка, год изготовления, данные поверок /юстировок/ приборов и оборудования)
2._____
В ходе осуществления ТКК ИИ:

№ П.П.	ВИД РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ ИИ	НОМЕР ВЫРАБОТКИ/ ИСПЫТАНИЯ/ ТОЧКИ	ЗАФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЁМ РАБОТ ПО ИИ	ОТБОР ПРОБ	ОТМЕТКА О ПОРЯДКЕ ФИКСАЦИИ ОБЪЁМОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6
n					
Всего:					

По результатам проведения контроля выявлено следующее:
1._____
(указываются выявленные нарушения и несоответствия изыскательских работ требованиям ТЗ на ИИ и Программ ИИ)
n._____

Заключение о соответствии/не соответствии качества выполненных работ требованиям ТЗ на ИИ и ПИИ:

_____
(соответствуют/ не соответствуют)

СФОРМИРОВАЛ:
Работник Исполнителя ТКК ИИ: _____ _____
(подпись) *(должность, Фамилия И.О.)*

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Работник Исполнителя ИИ: _____ _____
(подпись) *(должность, Фамилия И.О.)*

Представитель Технического заказчика: _____ _____
(подпись) *(должность, Фамилия И.О.*

ФОРМА АКТА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЁМОВ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

АКТ
подтверждения выполненных объёмов полевых работ

«___» _____20___г. _____
(дата) *(место составления акта)*

Наименование объекта (объекта, подобъекта, участка линейного объекта и т.д.):
Исполнитель ИИ:
Вид ИИ:

Период выполнения работ:

Объёмы работ:

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЪЁМ РАБОТ	УСЛОВИЯ ФИКСАЦИИ ОБЪЁМОВ[1]	МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ[2]
1	2	3	4	5

Примечание:
1. При подтверждении объёмов полевых работ:
- зафиксированными актами полевого контроля качества выполнения изыскательских работ в ходе фактического осуществления ТКК ИИ в графе указывает отметка «в ходе ТКК ИИ»;
- выполненных в период перерыва оказания услуг по ТКК ИИ на участке работ и зафиксированных актами полевого контроля качества выполнения изыскательских работ в ходе фактического осуществления ТКК за ИИ по данным представленной полевой документации от исполнителя ИИ в графе указывает отметка «в ходе рассмотрения документации».
2. В случае не подтверждения, выполненных исполнителем ИИ объёмов полевых работ работник ТКК ИИ указывает причину отказа.

Приложение: документация по выполненным работам.

ВЫДАНО:

Работник ТКК ИИ:

_____ _____ _____
должность *подпись* *Фамилия И.О.*

ОЗНАКОМЛЕН:

Работник Исполнителя ИИ:

_____ _____ _____
должность *подпись* *Фамилия И.О.*

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТОВ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки качества документов по инженерным изысканиям
(отрицательное/положительное)*

Проверяемый документ: _____
(ПИИ, изм./доп. к ПИИ, технический отчёт)

Наименование Технического заказчика: _____
Наименование Исполнителя ИИ: _____
Наименование Объекта: _____
Наименование вида ИИ: _____
Шифр объекта: _____

№ П. П	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ОТЧЁТА (С УКАЗАНИЕМ ПИСЬМА)	ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ/ВЫДАЧИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ	ДАТА СНЯТИЯ ВСЕХ ЗАМЕЧАНИЙ
n			

№ П/П	НОМЕР ТОМА (РАЗДЕЛА, КНИГИ, ЧЕРТЕЖА)	№ ЛИСТА, ПУНКТА, ПРИЛОЖЕНИЯ	СОДЕРЖАНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ	ОСНОВАНИЕ (ССЫЛКА НА НТД)	ФАМИЛИЯ И.О. РАБОТНИКА ТК ЗА ИИ (НОМЕР ТЕЛЕФОНА)	ЗАМЕЧАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬ ИИ УКАЗЫВАЕТ ПРИНЯТО/ НЕ ПРИНЯТО)	ОТВЕТ НА ЗАМЕЧАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ ИИ	И.О. ФАМИЛИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ ИИ, РАЗРАБОТАВШЕГО ДОКУМЕНТ (ИСПОЛНИТЕЛЬ ИИ УКАЗЫВАЕТ ФИО И НОМЕР ТЕЛЕФОНА	РЕШЕНИЕ РАБОТНИКА ТК ЗА ИИ (УСТРАНЕНО/ НЕ УСТРАНЕНО)

Вывод: рассмотренная документация соответствует/ не соответствует требованиям ТЗ, ПИИ и действующей НТД.

Работник ТКК ИИ:

ФОРМА АКТА КОНТРОЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ЭТАПА

АКТ №___

КОНТРОЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ЭТАПА

_____
(дата составления)

Вид инженерных изысканий:	
Объект (подобъект):	
Участок объекта:	
Технический заказчик:	
Генпроектировщик:	
Исполнитель ИИ:	
Адрес лаборатории:	
Период выполнения лабораторных работ (согласно представленной документации и фактическим данным):	

1. ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ:

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТ	НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР	СРОК ДЕЙСТВИЯ
1	2	3	4	5
1	**Аттестат аккредитации исследовательской лаборатории** область аккредитации			
2	**Заключение о состоянии измерений лаборатории** (свидетельствует о проверке поверок и калибровки оборудования)			
3	**Ведомости проб грунта и подземных вод, направляемые в лабораторию**			

2. ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ:

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИБОРА/ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО	ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ПОВЕРКИ/СЕРТИФИКАТА	ПРОВОДИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ/ИССЛЕДОВАНИЯ
1	2	3	4	5
1				
n				

3. ПОМЕЩЕНИЯ И УСЛОВИЯ РАБОЧИХ УСЛОВИЙ

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПОКАЗАТЕЛЯ	ЧИСЛЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (КОЛ-ВО/ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)
1	2	3
1	Количество стеллажей	
2	Количество морозильных камер	
3	Влажность в помещении	
4	Температура в помещении	

4. ОБЪЁМЫ ОТОБРАННЫХ И ПОСТУПИВШИХ ПРОБ:

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ПОЧВА, ГРУНТ, ВОДА)	ВИД/КЛАСС/РАЗНОВИДНОСТЬ ГРУНТА/ПОЧВЫ (ГОСТ 25100)	ПОДВИД (ГОСТ 25100)	ОСОБЕННОСТИ[1]	ОБЪЁМЫ ПРОБ ГРУНТА, ПОЧВ, ВОДЫ			ПРИМЕЧАНИЕ
					ПИИ	ОТОБРАНО НА ПОЛЕВОМ ЭТАПЕ	ПОСТУПИЛО В ЛАБОРАТОРИЮ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грунт/ Почва	Скальный	талый	□				
				Δ				
			мерзлый	□				
				Δ				
2		Органо-минеральный	пески	□				
				Δ				
			глинистые	□				
				Δ				
			илы	□				
				Δ				
			сапропели	□				
				Δ				
3.1		Мерзлый	пески	□				
				Δ				
3.2			глинистые	□				
				Δ				
3.3			лёд	□				
				Δ				
3.4		Крупно-обломочный	-	-				
4	Вода	-	-	Cl				

Примечание: Для грунта (структура – нарушенная (Δ) /ненарушенная (□)

5. ОБЪЁМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ:

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАНИЯ/ИССЛЕДОВАНИЯ (СОГЛАСНО ПИИ)	ОБЪЁМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ		ПРИМЕЧАНИЕ
		ПИИ	ФАКТ	
1	2	3	4	5
1				
n				

Заключение о соответствии/не соответствии качества выполненных работ требованиям ТЗ на ИИ и ПИИ:

_____

(соответствуют/ не соответствуют)

СФОРМИРОВАЛ:

Работник ТКК ИИ: _____ _____ _____

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

Ознакомлен:

Работник Исполнителя ИИ: _____ _____ _____

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

КРИТЕРИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

№ П.П.	КРИТЕРИИ НАРУШЕНИЙ	ПРЕДПИСАНИЕ (У - УСТРАНЯЕМОЕ)	ПРЕДПИСАНИЕ (О - ОСТАНОВОЧНОЕ)
1	2	3	4
1	Нарушения требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в период выполнения работ	-	+
2	Не представлены поверки приборов и оборудования	-	+
3	Нарушение требований разрешительной документации	-	+
4	Нарушения методики/технологии выполнения работ по ИИ	+	-
5	Нарушение состава выполняемых работ	+	-
6	Нарушение объёмов инженерных изысканий	+	-
7	Нарушения оформления полевой и прочей документации по ИИ	+	-
8	Прочие замечания (руководствоваться - при несоответствии предыдущим критериям)	На усмотрение работника выполняющего ТКК ИИ	