Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ

РЕГЛАМЕНТ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЛОКАЛЬНЫХ И КОМПЛЕКСНЫХ ЗАДАНИЙ

СТО 00-21.11-2022

Москва, 2022 г.

Предисловие

Настоящий Стандарт организации регламентирует порядок подготовки и передачи локальных и комплексных заданий в АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество).

РАЗРАБОТЧИКИ:

Исполнительный директор	В.В. Батяновский
Директор по проектированию	И.Э. Аксенов
Директор по производственному планированию и нормированию	Ю.Г. Касьяненко
Директор по ИТ – начальник отдела автоматизации проектирования	А.А. Озеров
Начальник отдела главных инженеров проектов	А.Ю. Гладков
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»
от «29» августа 2022 г. № 81

ВЗАМЕН СТО 00-21.11-2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения ……..... 4
2 Нормативные ссылки 4
3 Термины и определения 4
4 Общие положения 6
5 Порядок разработки, согласования и выдачи заданий ...…….. 6

Приложение А Перечень взаимно выдаваемых технических заданий смежным специальностям 9

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки, согласования и передачи локальных и комплексных заданий, необходимых для разработки и выпуска проектной и рабочей документации.

Требования стандарта являются обязательными для всех производственных подразделений Общества.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в редакции, актуальной на дату применения
- СТО 00-21.09-2022 Регламент обязанностей и ответственности работников АО «Институт Теплоэлектропроект». Правила оформления подписями проектной продукции.
- СТО 00-21.12-2020 Основные положения по оформлению проектной и рабочей документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения тепловых электростанций
- СТО 00-21.13-2014 Основные положения по составу и оформлению комплектов рабочей документации
- И 00-16.036-2013 Автоматизированная информационная система обмена техническими заданиями (АИСТ)

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

Календарно-сетевой график проекта (КСГ)	Формализованное описание совокупности работ, отражающих состояние проекта на определенный момент времени
Календарный план	Согласованный с Заказчиком план реализации проекта, содержащий сведения о датах исполнения основных этапов работ и стоимостные параметры проекта
Комплексное задание	Комплект текстовых, графических, табличных и иных документов, подготовленный одним из технологических отделов, ответственным за проектируемое здание или сооружение и доработанный другими смежными отделами для передачи в специализированный отдел в качестве задания на разработку специальных частей проекта
Локальное задание	Комплект текстовых, графических, табличных и иных

	документов, подготовленный одним из производственных отделов для передачи в другой производственный отдел в качестве задание на разработку специальных частей проекта
Проектная продукция	Предпроектная (ОБИН, ОТР), проектная, рабочая, сметная, научно-техническая документация, материалы инженерных изысканий в виде текстовых и графических документов в электронном виде или на бумажном носителе, разработанная Обществом и его субподрядными организациями
Проектная документация	Совокупность текстовых и графических документов, выполненных в объеме, установленном постановлением Правительства РФ, и определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства
Производственные отделы	ТМО, СТО, ОАСУ, ЭТО, СО, ОГПТ, ОГС, ОМК, УИЗЭ, ОГИП, УЭПСЦО
Рабочая документация	Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий (основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разрабатываемые в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта)

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АКЗ	антикоррозионная защита
ВП	водоподготовка
ГИП	главный инженер проекта
КСГ	календарно-сетевой график
ПД	проектная документация
ПИР	проектно-изыскательские работы
РД	рабочая документация
СЭД TDMS	**с**истема технического документооборота и электронного архива **Technical Data Management System**,

предназначенная для управления информационными потоками и электронной документацией проектных, конструкторских, производственных организаций и любых других предприятий, в работе которых используются технические данные и создаваемые на их основе документы

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 С целью обеспечения своевременности и качества разработки смежными подразделениями ПД и РД по проектам, предусматриваются процедуры подготовки, согласования, выдачи и приемки локальных и комплексных заданий.

4.2. Перечень локальных и комплексных заданий по каждому объекту проектирования уточняется начальниками производственных отделов совместно с ГИП в зависимости от объемов проектирования, указанных в задании на выполнение проектных работ.

4.3. Ответственность за выдачу задания смежным специальностям в срок согласно календарному плану, возлагается на начальника производственного отдела, выдающего задание.

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И ВЫДАЧИ ЗАДАНИЙ

5.1. На основании календарного плана работ по объекту строительства ГИП разрабатывает проект КСГ выпуска комплектов ПД и РД.

5.2. Начальник производственного отдела, после получения от ГИПа проекта КСГ, в течение 1 (одного) рабочего дня с учетом загруженности персонала внутри отдела формирует рабочую группу для выполнения работ по объекту с назначением ролей ответственных работников согласно СТО 00-21.09.

5.3. На основании полученного от начальника отдела задания ответственный главный специалист в течение 3 (трех) рабочих дней уточняет заложенный в графике перечень локальных и комплексных заданий для смежных отделов, определяет исполнителей внутри рабочей группы, а также трудоемкость и длительность разработки заданий.

5.4. ГИП анализирует уточнения отделов и вносит их в КСГ по перечню и срокам передачи заданий, устанавливая связь с комплектами рабочих чертежей, согласует со смежными производственными отделами и передает график на согласование директору по проектированию и исполнительному директору на утверждение.

При построении КСГ срок выдачи задания смежному отделу должен учитывать время работы отдела, получившего его для разработки документации в сроки, определенные в КСГ.

5.5. После разработки локального задания ответственный главный специалист отдела, выдающего задание, формирует его в СЭД TDMS отправляет его на согласование начальнику своего отдела. Начальник отдела согласовывает

задание сам, согласовывает его с ГИПом и после этого отправляет задание начальнику смежного отдела. Период согласования задания или подготовка обоснованных замечаний по его доработке не должен превышать 2 (двух) рабочих дней.

5.6. Комплексное задание разрабатывается ведущим отделом, ответственным за проектируемое здание или сооружение. Оно должно быть согласовано с ГИПом и передано в другие смежные отделы (либо доработано по замечаниям) ими в сроки, установленные календарно-сетевым графиком.

5.7. При отсутствии замечаний и согласовании задания начальником отдела, принимающего задание, в СЭД TDMS делается соответствующая отметка.

5.8. При наличии существенных замечаний и необходимости внесения изменений, задание со служебной запиской с обоснованными замечаниями, согласованными с ГИПом возвращается через СЭД TDMS для доработки его в отдел, выдавший задание.

О факте возврата задания на доработку информация автоматически направляется ГИПу.

5.9. Отдел, выдающий локальное задание, в минимальный, но не более 1-дневный срок вносит изменения в задание и со служебной запиской через СЭД TDMS передает измененное задание в смежный отдел.

5.10. В служебной записке при передаче задания должно быть указано:

- обозначение задания;
- наименование объекта, номер позиции по графику;
- содержание задания (необходимые параметры, решения);
- прилагаемые документы (чертежи, таблицы, расчеты).

Прилагаемые документы передаются в смежный отдел в виде электронных документов в форматах *pdf, *dwg, *word, *spr как приложение к служебной записке через СЭД TDMS.

5. 11. В случае появления рисков срыва сроков выдачи локального задания начальник отдела, выдающего задание, информирует ГИПа служебной запиской через электронный документооборот о недостаточности данных для выдачи в срок задания смежному отделу.

Если несвоевременная выдача локального задания или устранение замечаний привели к задержке выполнения соответствующих этапов работ по календарно-сетевому графику, то ГИП производит корректировку графика в части выдачи локальных заданий и, при необходимости, корректировку графика выдачи проектной или рабочей документации.

ГИП в течение 1 (одного) рабочего дня вносит изменения в КСГ и информирует отделы о внесенных изменениях и информирует о них начальников отделов.

5.12. При передаче комплексного задания отметка о выполнении срока вносится автоматически в СЭД TDMS при регистрации комплекта, переданного на архивное хранение. СЭД TDMS один раз в сутки автоматически передает информацию в MS Project (Primavera) о выданных заданиях.

5.13. Начальник отдела, получившего задание, направляет его в СЭД TDMS ответственному главному специалисту отдела, работающего по проекту.

5.14. Все локальные и комплексные задания сохраняются в СЭД TDMS.

5.15 При изменении технологических решений, замечаний заказчика или иных решений, отдел, выдавший локальное задание смежному отделу обязан актуализировать его в надлежащем порядке.

5.16 По факту получения технических заданий от производственных отделов, отдел ОГПТ формирует генеральный план производственного объекта, и в отведенные сроки размещает его на диске X, в папке, соответствующей номеру проектируемого объекта. ОГПТ еженедельно актуализирует данный файл до окончания работ в соответствии с КСГ. Также он является приложением ко всем зданиям, направляемым от ОГПТ.

Приложение А
(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ
взаимно выдаваемых технических заданий смежным специальностям

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
	Территория промплощадки			
1	Локальное задание на инженерно-геодезические изыскания	УИЗЭ	ОГИП	
2	Локальное задание на инженерно-геологические изыскания	УИЗЭ	ОГИП	
3	Локальное задание на инженерно-гидрометеорологические изыскания	УИЗЭ	ОГИП	
4	Локальное задание на инженерно-экологические изыскания	УИЗЭ	ОГИП	
5	Локальное задание с климатическими, сейсмическими и гидрогеологическими данными площадки строительства	УИЗЭ	ОМК СО	
6	Локальное задание. Материалы инженерных изысканий	УИЗЭ	ОГПТ	
7	Локальное задание на размещение санитарно-защитных зон	УИЗЭ	ОГПТ	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
8	Локальное задание. Материалы с указанием кадастрового номера (при наличии) и границ земельного участка, предназначенного для размещения производственного объекта, границ населенных пунктов, непосредственно примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с особыми условиями их использования, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в виде электронного документа в формате *dwg	УИЗЭ	ОГПТ	
9	Локальное задание. Схема размещения территориальных зон с указанием сведений до ближайших установленных территориальных зон и мест размещения существующих зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, в виде электронного документа в формате *dwg	УИЗЭ	ОГПТ	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
10	Локальное задание на размещение зданий и сооружений, в части разработки планировочной организации земельного участка новых, расширяемых и реконструируемых производственных объектов в виде электронного документа в формате *dwg.	ТМО ЭТО ТМО (в части ВП) СТО ОГС ОАСУ СО	ОГПТ	
11	Локальное задание для определения абсолютной отметки, соответствующей условной нулевой отметке, принятой в чертежах здания, сооружения в виде электронного документа в формате *dwg	ТМО ЭТО ТМО (в части ВП) СТО ОГС ОАСУ СО	ОГПТ	
12	Локальное задание на размещение подземных сетей инженерно-технического обеспечения на территории производственного объекта в виде электронного документа в формате *dwg.	ТМО СТО ОГС ТМО (в части ВП)	ОГПТ	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
13	Локальное задание на размещение надземных эстакад трубопроводов и подземных сетей инженерно-технического обеспечения на территории производственного объекта в виде электронного документа в формате *dwg.	ТМО	ОГПТ	
14	Локальное задание на размещение надземных кабельных эстакад и подземных сетей на территории производственного объекта в виде электронного документа в формате *dwg.	ЭТО	ОГПТ	
15	Локальное задание на размещение сетей на технологической эстакаде	СТО ТМО (в части ВП) ОГС	ТМО	
16	Локальное задание на размещение кабельных трасс на технологической эстакаде	ЭТО ОГПТ	ТМО	
17	Локальное задание на трассировку трубопроводов отопления и вентиляции на эстакаде. Таблица тепловых нагрузок	СТО (ОиВ)	ТМО	
18	Комплексное задание на металлоконструкции технологических эстакад	ТМО ОГПТ	ОМК СО	
19	Локальные задания на фундаменты под металлоконструкции эстакад	ОМК	СО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
20	Локальное задание на металлоконструкции кабельных трасс	ЭТО ОГПТ	ОМК СО	
21	Комплексное задание на строительную часть подводящего газопровода к ППГ (ГРП)	ТМО ОГПТ	СО ОМК	
22	Комплексное задание на строительную часть газопровода от ППГ (ГРП) к главному корпусу	ТМО ОГПТ	СО ОМК	
23	Локальное задание на металлоконструкции прожекторных мачт на территории	ЭТО ОГПТ	ОМК СО	
24	Локальное задание на фундаменты под металлоконструкции прожекторных мачт на территории	ОМК	СО	
25	Локальное задание на катодную защиту подземных коммуникаций	СТО ТМО ОГС	ЭТО	
26	Локальное задание на проектирование транспортных коммуникаций по территории проектируемого производственного объекта	ТМО ЭТО ТМО (в части ВП СТО ОГС СО	СО ОГПТ	
	Главный корпус			

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
27	Локальное задание. Материалы инженерно-геологических и экологических изысканий	УИЗЭ	СО ОМК СТО ОГС	
28	Задание на каркас главного корпуса	ТМО ЭТО ОАСУ СТО ТМО (в части ВП) СО	ОМК СО	
29	Локальное задание на фундаменты под каркас главного корпуса	ОМК	СО	
30	Комплексное задание на фундамент газотурбинной установки	ТМО ЭТО ОАСУ СТО	СО	
31	Комплексное задание на фундамент паротурбинной установки	ТМО ЭТО ОАСУ СТО	СО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
32	Комплексное задание на металлоконструкции и площадки обслуживания газотурбинной установки	ТМО ЭТО ОАСУ	ОМК СО	
33	Комплексное задание на металлоконструкции и площадки обслуживания паротурбинной установки	ТМО ЭТО ОАСУ	ОМК СО	
34	Локальное задание на фундамент котла-утилизатора	ТМО	СО	Для блоков с ГТУ и ПГУ
35	Локальное задание на фундамент энергетического котла	ТМО ОАСУ	СО	Для паросиловых блоков
36	Локальное задание на дополнительные площадки обслуживания котла-утилизатора	ТМО ОАСУ	ОМК	Для блока с ГТУ и ПГУ
37	Локальное задание на дополнительные площадки обслуживания энергетического котла	ТМО	ОМК	Для паросиловых блоков
38	Локальное задание на фундаменты под площадки обслуживания котла-утилизатора	ОМК	СО	Для блоков с ГТУ и ПГУ
39	Локальное задание на фундаменты под площадки обслуживания энергетического котла	ОМК	СО	Для паросиловых блоков
40	Локальное задание на проектирование дымовой трубы	ТМО ЭТО	ОМК СО	
41	Локальное задание на фундамент дымовой трубы	ОМК	СО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
42	Комплексное задание на фундаментные плиты машзала	ТМО ЭТО ОАСУ ТМО (в части ВП) СТО ОГС	СО	
43	Комплексное задание на площадки обслуживания оборудования и дополнительные металлоконструкции для крепления трубопроводов в машзале	ТМО ЭТО ОАСУ ТМО (в части ВП) СТО	ОМК СО	
44	Локальное задание на фундаментные плиты в машзале	ОМК	СО	
45	Комплексное задание на фундаментные плиты котельного и деаэраторного отделений	ТМО ЭТО ОАСУ СТО	СО	
46	Комплексное задание на площадки обслуживания оборудования и дополнительные металлоконструкции для крепления трубопроводов в котельном и деаэраторном отделениях	ТМО ЭТО ОАСУ СТО	ОМК СО	
47	Локальное задание на фундаментные плиты котельного и деаэраторного отделений	ОМК	СО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
48	Комплексное задание на фундаментные плиты электротехнического отделения	ЭТО ОАСУ СТО	СО	
49	Комплексное задание на площадки обслуживания оборудования и дополнительные металлоконструкции в электротехническом отделении	ЭТО ОАСУ СТО	ОМК СО	
50	Локальное задание на фундаментные плиты электротехнического отделения	ОМК	СО	
51	Комплексное задание на перекрытие на отметке ... деаэраторного отделения	ТМО ЭТО ОАСУ СТО	СО ОМК	
52	Комплексное задание на площадки обслуживания оборудования и трубопроводов и дополнительные металлоконструкции в деаэраторном отделении	ТМО ЭТО ОАСУ СТО	ОМК СО	
53	Локальное задание на перекрытие на отметке ... деаэраторного отделения	СО	ОМК	
54	Комплексное задание на перекрытия электротехнического отделения	ЭТО ОАСУ СТО	СО ОМК	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
55	Комплексное задание на площадки обслуживания оборудования и дополнительные металлоконструкции в электротехническом отделении	ЭТО ОАСУ СТО	ОМК СО	
56	Локальное задание на перекрытия электротехнического отделения	СО	ОМК	
57	Комплексное задание на наружные стены главного корпуса	ТМО ЭТО ОАСУ СТО ТМО (в части ВП)	СО ОМК	
58	Комплексное задание на полы машинного отделения	ТМО ЭТО ОАСУ СТО ТМО (в части ВП)	СО	
59	Комплексное задание на полы котельного и деаэраторного отделений	ТМО ЭТО ОАСУ СТО	СО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
60	Комплексное задание на внутренние стены и перегородки в главном корпусе	ТМО ЭТО ОАСУ СТО ТМО (в части ВП) ТО	СО	ТО в части противопожарной защиты
61	Локальное задание на металлоконструкции внутренних стен и перегородок в главном корпусе	СО	ОМК	
62	Комплексное задание на кровлю машинного отделения	ТМО СТО ЭТО СО ТО	СО ОМК	ТО в части противопожарной защиты
63	Локальное задание на металлоконструкции кровельного покрытия машинного отделения	ОМК	СО	
64	Комплексное задание на кровлю котельного и деаэраторного отделений	ТМО СТО ТО	СО ОМК	ТО в части противопожарной защиты
65	Локальное задание на каркас лестничных клеток	СО	ОМК	
66	Локальное задание на опорные металлоконструкции кабельных трасс машинного отделения	ЭТО	ОМК	
67	Локальное задание на опорные металлоконструкции	ЭТО	ОМК	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
	кабельных трасс котельного отделения			
68	Локальное задание на опорные металлоконструкции токопроводов и кабельных трасс электротехнического отделения	ЭТО	ОМК	
69	Локальное задание на опорные конструкции КВОУ	ТМО	ОМК СО	
70	Локальное задание на посадочные площадки на мостовой кран в машинном отделении	ТМО	ОМК	
71	Локальное задание на проектирование системы технического водоснабжения	ТМО	ОГС	
72	Локальное задание на проектирование системы гидрозолоудаления	ТМО	ОГС	
73	Локальное задание на проектирование бытовых помещений в главном корпусе	ТМО ТМО (в части ВП) ЭТО	СО (арх.)	
74	Локальное задание на проектирование тепловой изоляции	ТМО СТО ОВП	ТМО (сектор тепловой изоляции)	
75	Локальное задание на отделочную, опознавательную, маркировочную окраску оборудования, трубопроводов, металлоконструкций	ТМО ЭТО ТМО (в части ВП) СТО	СО (арх.)	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
	Системы отопления, вентиляции и кондиционирования в главном корпусе			
76	Локальное задание. Данные по климату	УИЗЭ	СТО (ОиВ)	
77	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования в главном корпусе	ТМО ЭТО ОАСУ ТМО (в части ВП)	СТО (ОиВ)	
78	Локальное задание на управление системами отопления, вентиляции и кондиционирования (условия защит и блокировок)	СТО (ОиВ)	ОАСУ	
79	Локальное задание на расстановку отопительно-вентиляционного оборудования	СТО	СО ОМК	
80	Локальное задание на подвод теплоносителя для нужд отопления и вентиляции	СТО	ТМО	
81	Локальное задание на трассировку трубопроводов отопления и теплоснабжения диаметром 100 мм и более	СТО	ТМО	
82	Задание на установку контрольно-измерительных приборов и расстановку штуцеров и бобышек КИПиА (PI-диаграммы)	СТО	ОАСУ	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
83	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции, кондиционирования и аспирации. Требования к организации местных отсосов воздуха	ТМО ЭТО ОАСУ ТМО (в части ВП) СО (арх.)	СТО (ОиВ)	
84	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции, кондиционирования и аспирации. Характеристика производственных помещений	ТМО ЭТО ОАСУ ТМО (в части ВП) СО (арх.)	СТО (ОиВ)	
	Системы водоснабжения и водоотведения			
85	Локальное задание на проектирование системы водоснабжения и водоотведения бытовых помещений	ТМО ТМО (в части ВП) ЭТО СО (арх.)	СТО (ВиК)	
86	Локальное задание на водоснабжение из сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения	ТМО ТМО (в части ВП) СО (арх.)	СТО (ВиК)	
87	Локальное задание на подвод воды на пожаротушение	ТМО ТМО (в части ВП) ЭТО СО (арх.)	СТО (ВиК)	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
88	Локальное задание на отвод дренажей зданий в наружные сети (граница - 1 м от стены здания)	ТМО	СТО (ВиК)	
89	Локальное задание на отведение производственных стоков в канализацию	ТМО ТМО (в части ВП) ОГС	СТО (ВиК)	
90	Локальное задание на водоснабжение установок кондиционирования и отведение стоков в канализацию	СТО (ОиВ)	СТО (ВиК)	
91	Локальное задание на управление системами водоснабжения и водоотведения (условия защит и блокировок)	СТО (ВиК)	ОАСУ	
92	Локальное задание на установку контрольно-измерительных приборов и расстановку штуцеров и бобышек КИПиА (PI-диаграммы)	СТО (ВиК)	ОАСУ	
93	Локальное задание на автоматизацию систем пожаротушения (аэрозоль, пена, газ и вода)	СТО (ВиК)	ОАСУ	
	Системы электроснабжения и АСУ ТП			
94	Локальное задание на проектирование электрической части и АСУ ТП: - PI-диаграммы с описаниями; - перечень запорной и регулирующей арматуры с приводами электрическими, пневматическими, гидравлическими (в электронном и бумажном виде	ТМО ТМО (в части ВП) ОГС СТО	ЭТО ОАСУ ЭТО	В соответствии со статьями 18, 19, 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
	по установленной форме) - перечень механизмов собственных нужд и других потребителей электроэнергии (по установленной форме) - взаимоувязанные условия защит и блокировок энергообъекта в целом: - защиты, действующие на останов блока - защиты, действующие на останов котла - защиты, действующие на останов турбины - защиты, действующие на снижение нагрузки блока - защиты, действующие на перевод котлов на растопочную нагрузку - условия защит и блокировок питательных насосов (турбонасос и электронасос) - условия локальных защит и блокировок котлоагрегата и его вспомогательного оборудования - условия защит и блокировок РОУ и БРОУ - условия общеблочных защит и блокировок - условия защит и блокировок общестанционного оборудования главного корпуса - условия защит и блокировок вспомогательного оборудования (хозяйство дизельного топлива, мазутохозяйство, ППГ, ДКС и др)			«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, пунктом 26 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
	- компоновочные чертежи оборудования; - архитектурно-строительные чертежи с указанием класса пожароопасных зон, класса взрывоопасных зон, категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности; - координатная сетка - заводская документация по контролю и управлению технологического оборудования (технические условия, паспорта, документация в части автоматизации и др.)			
95	Локальное задание на освещение помещений главного корпуса	ТМО ТМО (в части ВП) СТО СО (арх.)	ЭТО	
	Площадка открытой установки трансформаторов			
96	Локальное задание. Материалы инженерно-геологических и экологических изысканий	УИЗЭ	СО ОМК	
97	Локальное задание на строительную часть	ЭТО	СО ОМК	
98	Локальное задание на проектирование путей перекатки трансформаторов	ЭТО	ОГПТ	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
99	Локальное задание на опорные металлоконструкции порталов, токопроводов и кабельных трасс	ЭТО	ОМК СО	
100	Локальное задание на фундаменты под металлоконструкции	ОМК	СО	
101	Локальное задание на раскладку сетей водопровода и канализации на пристанционном узле	СТО	СО ОГПТ	
	Открытые распредустройства (ОРУ)			
102	Локальное задание. Материалы инженерно-геологических и экологических изысканий	УИЗЭ	СО ОМК	
103	Локальное задание на строительную часть	ЭТО	СО	
104	Локальное задание на металлоконструкции опор и порталов, и прожекторных мачт	ЭТО	ОМК СО	
105	Локальное задание на металлоконструкции опор оборудования	ЭТО	ОМК СО	
106	Локальное задание на фундаменты под металлоконструкции ОРУ	ОМК	СО	
	Здание КРУЭ			
107	Локальное задание. Материалы инженерно-геологических и экологических изысканий	УИЗЭ	СО ОМК	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
108	Комплексное задание на каркас здания	ЭТО ОАСУ СТО СО(арх.)	ОМК СО	
109	Локальное архитектурное задание на каркас здания	СО	ОМК	
110	Локальное задание на фундаменты каркаса	ОМК	СО	
111	Комплексное задание на полы	ЭТО ОАСУ СТО	СО	
112	Комплексное задание на перекрытия	ЭТО ОАСУ СТО	СО ОМК	
113	Комплексное задание на стены и кровлю	ЭТО ОАСУ СТО ТО	СО ОМК	ТО в части противопожарной защиты
114	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования в здании КРУЭ	ЭТО ОАСУ	СТО (ОиВ)	
115	Локальное задание на расстановку отопительно-вентиляционного оборудования	СТО	СО ОМК	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
116	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Требования к организации местных отсосов воздуха	ЭТО СО (арх.)	СТО (ОиВ)	
117	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Характеристика производственных помещений	ЭТО ОАСУ СО (арх.)	СТО (ОиВ)	
118	Локальное задание на управление системами отопления, вентиляции и кондиционирования (условия защит и блокировок)	СТО (ОиВ)	ОАСУ	
119	Локальное задание на установку контрольно-измерительных приборов и расстановку штуцеров и бобышек КИПиА (PI-диаграммы)	СТО (ОиВ)	ОАСУ	
120	Локальное задание на проектирование системы водоснабжения и водоотведения бытовых помещений	ЭТО СО (арх.)	СТО (ВиК)	
121	Локальное задание на подвод воды на пожаротушение	ЭТО СО (арх.)	СТО (ВиК)	
122	Локальное задание на отвод дренажей зданий в наружные сети (граница - 1 м от стены здания)	ЭТО	СТО (ВиК)	
123	Локальное задание на водоснабжение установок кондиционирования и отведение стоков в канализацию	СТО (ОиВ)	СТО (ВиК)	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
124	Локальное задание на управление системами водоснабжения и водоотведения (условия защит и блокировок)	СТО (ВиК)	ОАСУ	
125	Локальное задание на установку контрольно-измерительных приборов и расстановку штуцеров и бобышек КИПиА (PI-диаграммы)	СТО (ВиК)	ОАСУ	
126	Локальное задание на автоматизацию систем пожаротушения (аэрозоль, пена, газ и вода)	СТО (ВиК)	ОАСУ	
	Водоподготовительные установки			
127	Локальное задание. Качество исходной воды для проектирования водоподготовительных установок	УИЗЭ	ТМО (в части ВП)	
128	Локальное задание на проектирование водоподготовительных установок	ТМО	ТМО (в части ВП)	
129	Локальное задание на проектирование установки для обработки добавочной воды в цирксистему	ОГС	ТМО (в части ВП)	
130	Технологическое задание ОАСУ и ЭТО в составе: - PI-диаграммы с описаниями; - перечень запорной и регулирующей арматуры с приводами электрическими, пневматическими, гидравлическими (в электронном и бумажном виде по установленной форме) - перечень механизмов собственных нужд и других	ТМО (в части ВП)	ОАСУ ЭТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
	потребителей электроэнергии (по уст. форме) - условия управления ВПУ; - условия защит и блокировок; - формализованные алгоритмы автоматического регулирования, разрабатываемые заводами-изготовителями для поставляемого ими технологического оборудования - компоновочные чертежи оборудования; - архитектурно-строительные чертежи с указанием класса пожароопасных зон, класса взрывоопасных зон, категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности; - координатная сетка; - документация, переданная от заводов-поставщиков основного оборудования после анализа на предмет возможности совместной работы и единства принципов кодирования			
131	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Требования к организации местных отсосов воздуха	ТМО (в части ВП) СО (арх.)	СТО (ОиВ)	
132	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Характеристика производственных помещений	ТМО (в части ВП) СО (арх.)	СТО (ОиВ)	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
133	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Характеристика производственных помещений	ТМО ЭТО ОАСУ ТМО (в части ВП)	СТО (ОиВ)	
134	Локальное задание на управление системами отопления, вентиляции и кондиционирования (условия защит и блокировок)	СТО (ОиВ)	ОАСУ	
135	Локальное задание на установку контрольно-измерительных приборов и расстановку штуцеров и бобышек КИПиА (PI-диаграммы)	СТО (ОиВ)	ОАСУ	
136	Локальное задание на проектирование системы водоснабжения и водоотведения	ТМО (в части ВП)	СТО (ВиК)	
137	Локальное задание на водоснабжение из сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения	ТМО (в части ВП)	СТО (ВиК)	
138	Локальное задание на подвод воды на пожаротушение	ТМО (в части ВП) СО (арх.)	СТО (ВиК)	
139	Локальное задание на отвод дренажей зданий в наружные сети (граница - 1 м от стены здания)	ТМО (в части ВП)	СТО (ВиК)	
140	Локальное задание на отведение производственных стоков в канализацию	ТМО (в части ВП)	СТО (ВиК)	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
141	Локальное задание на водоснабжение установок кондиционирования и отведение стоков в канализацию	СТО (ОиВ)	СТО (ВиК)	
142	Локальное задание на управление системами водоснабжения и водоотведения (условия защит и блокировок)	СТО (ВиК)	ОАСУ	
143	Локальное задание на установку контрольно-измерительных приборов и расстановку штуцеров и бобышек КИПиА (PI-диаграммы)	СТО (ВиК)	ОАСУ	
	Экспресс-лаборатория в главном корпусе			
144	Задание на размещение экспресс-лаборатории в машзале	ТМО (в части ВП)	ТМО	
145	Задание на строительную часть помещений экспресс-лаборатории	ТМО (в части ВП) ЭТО СТО	СО	
146	Задание на энергоснабжение оборудования экспресс-лаборатории	ТМО (в части ВП)	ЭТО	
147	Задание на вентиляцию помещений экспресс-лаборатории	ТМО (в части ВП)	СТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
	Хозяйство твердого топлива и топливоподача *(разгрузочное устройство, размораживающее устройство, гараж для бульдозеров, дробильный корпус, узел извлечения инородных предметов, башня пересыпки, галереи конвейеров, узлы пересыпки, щит управления трактом топливоподачи)*			
148	Локальное задание. Материалы инженерно-геологических и экологических изысканий	УИЗЭ	СО ОМК	
149	Локальное задание на проектирование топливоподачи	ТМО	ТМО (подотдел топливоподачи)	
150	Комплексное задание на каркас здания	ТМО ЭТО ОАСУ СТО СО(арх)	ОМК СО	
151	Локальное задание на каркас здания	СО	ОМК	
152	Локальное задание на фундаменты каркаса	ОМК	СО	
153	Комплексное задание на полы	ТМО ЭТО ОАСУ СТО	СО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
154	Комплексное задание на перекрытия	ТМО ЭТО ОАСУ СТО	СО ОМК	
155	Комплексное задание на стены и кровлю	ТМО ЭТО ОАСУ СТО ТО	СО ОМК	ТО в части противопожарной защиты
156	Локальное задание на подвод теплоносителя и проектирование обогрева поверхностей бункеров угля, пересыпных течек	ТМО (подотдел топливоподачи)	ТМО	
157	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Требования к организации местных отсосов воздуха	ТМО СО (арх.)	СТО (ОиВ)	
158	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Характеристика производственных помещений	ТМО СО (арх.)	СТО (ОиВ)	
159	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования	ТМО ЭТО ОАСУ	СТО (ОиВ)	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
160	Локальное задание на управление системами отопления, вентиляции и кондиционирования (условия защит и блокировок)	СТО (ОиВ)	ОАСУ	
161	Локальное задание на установку контрольно-измерительных приборов и расстановку штуцеров и бобышек КИПиА (PI-диаграммы)	СТО (ОиВ)	ОАСУ	
162	Локальное задание на проектирование системы водоснабжения и водоотведения	ТМО	СТО (ВиК)	
163	Локальное задание на водоснабжение из сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения	ТМО	СТО (ВиК)	
164	Локальное задание на подвод воды на пожаротушение	ТМО СО (арх.)	СТО (ВиК)	
165	Локальное задание на отвод дренажей зданий в наружные сети (граница - 1 м от стены здания)	ТМО	СТО (ВиК)	
166	Локальное задание на отведение производственных стоков в канализацию	ТМО	СТО (ВиК)	
167	Локальное задание на водоснабжение установок кондиционирования и отведение стоков в канализацию	СТО (ОиВ)	СТО (ВиК)	
168	Локальное задание на управление системами водоснабжения и водоотведения (условия защит и блокировок)	СТО (ВиК)	ОАСУ	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
169	Локальное задание на установку контрольно-измерительных приборов и расстановку штуцеров и бобышек КИПиА (PI-диаграммы)	СТО (ВиК)	ОАСУ	
170	Локальное задание на автоматизацию систем пожаротушения (аэрозоль, пена, газ и вода)	СТО (ВиК)	ОАСУ	
	Система золошлакоудаления *(дренажная насосная станция, силосный склад, багерная насосная станция, насосная станция осветленной воды)*			
171	Локальное задание. Материалы инженерно-геологических и экологических изысканий	УИЗЭ	СО ОМК	
172	Комплексное задание на каркас здания	ОГС ЭТО ОАСУ СТО СО(арх)	ОМК СО	
173	Локальное задание на фундаменты каркаса	ОМК	СО	
174	Комплексное задание на полы	ОГС ЭТО ОАСУ СТО	СО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
175	Комплексное задание на перекрытия	ОГС ЭТО ОАСУ СТО	СО ОМК	
176	Комплексное задание на стены и кровлю	ОГС ЭТО ОАСУ СТО ТО	СО ОМК	ТО в части противопожарной защиты
177	Локальное задание на проектирование систем отопления и вентиляции. Требования к организации местных отсосов воздуха	ОГС СО (арх.)	СТО (ОиВ)	
178	Локальное задание на проектирование систем отопления и вентиляции. Характеристика производственных помещений	ОГС СО (арх.)	СТО (ОиВ)	
179	Локальное задание на проектирование систем отопления и вентиляции	ОГС ЭТО ОАСУ	СТО (ОиВ)	
180	Локальное задание на управление системами отопления и вентиляции (условия защит и блокировок)	СТО (ОиВ)	ОАСУ	
181	Локальное задание на установку контрольно-измерительных приборов и расстановку штуцеров и	СТО (ОиВ)	ОАСУ	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
	бобышек КИПиА (PI-диаграммы)			
182	Локальное задание на проектирование системы водоснабжения и водоотведения	ОГС	СТО (ВиК)	
183	Локальное задание на водоснабжение из сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения	ОГС	СТО (ВиК)	
184	Локальное задание на подвод воды на пожаротушение	ОГС СО (арх.)	СТО (ВиК)	
185	Локальное задание на отвод дренажей зданий в наружные сети (граница - 1 м от стены здания)	ОГС	СТО (ВиК)	
186	Локальное задание на отведение производственных стоков в канализацию	ОГС	СТО (ВиК)	
187	Локальное задание на управление системами водоснабжения и водоотведения (условия защит и блокировок)	СТО (ВиК)	ОАСУ	
188	Задание на установку контрольно-измерительных приборов и расстановку штуцеров и бобышек КИПиА (PI-диаграммы)	СТО (ВиК)	ОАСУ	
	Вспомогательные здания и сооружения производственного назначения			
189	Локальное задание. Материалы инженерно-геологических и экологических изысканий	УИЗЭ	СО ОМК	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
190	Комплексное задание на каркас здания	ТМО ОГС ЭТО ОАСУ СТО СО(арх)	ОМК СО	
191	Локальное задание на фундаменты каркаса	ОМК	СО	
192	Комплексное задание на полы	ТМО ОГС ЭТО ОАСУ СТО	СО	
193	Комплексное задание на перекрытия	ТМО ОГС ЭТО ОАСУ СТО	СО ОМК	
194	Комплексное задание на стены и кровлю	ТМО ОГС ЭТО ОАСУ СТО, ТО	СО ОМК	ТО в части противопожарной защиты

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
195	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования	ТМО ОГС ЭТО	СТО (ОиВ)	
196	Локальное задание на расстановку отопительно-вентиляционного оборудования	СТО	СО ОМК	
197	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Требования к организации местных отсосов воздуха	ТМО ОГС ЭТО СО (арх.)	СТО (ОиВ)	
198	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Характеристика производственных помещений	ТМО ОГС ЭТО ОАСУ СО (арх.)	СТО (ОиВ)	
199	Локальное задание на управление системами отопления, вентиляции и кондиционирования (условия защит и блокировок)	СТО (ОиВ)	ОАСУ	
200	Локальное задание на установку контрольно-измерительных приборов и расстановку штуцеров и бобышек КИПиА (PI-диаграммы)	СТО (ОиВ)	ОАСУ	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
201	Локальное задание на проектирование системы водоснабжения и водоотведения бытовых помещений	ТМО ОГС ЭТО СО (арх.)	СТО (ВиК)	
202	Локальное задание на подвод воды на пожаротушение	ТМО ОГС ЭТО СО (арх.)	СТО (ВиК)	
203	Локальное задание на отвод дренажей зданий в наружные сети (граница - 1 м от стены здания)	ТМО ОГС ТМО (в части ВП)	СТО (ВиК)	
204	Локальное задание на водоснабжение установок кондиционирования и отведение стоков в канализацию	СТО (ОиВ)	СТО (ВиК)	
205	Локальное задание на управление системами водоснабжения и водоотведения (условия защит и блокировок)	СТО (ВиК)	ОАСУ	
206	Локальное задание на установку контрольно-измерительных приборов и расстановку штуцеров и бобышек КИПиА (PI-диаграммы)	СТО (ВиК)	ОАСУ	
207	Локальное задание на автоматизацию систем пожаротушения (аэрозоль, пена, газ и вода)	СТО (ВиК)	ОАСУ	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
208	Локальное задание на проектирование электрической части и АСУ ТП: - PI-диаграммы с описаниями; - перечень запорной и регулирующей арматуры с приводами электрическими, пневматическими, гидравлическими (в электронном и бумажном виде по установленной форме) - перечень механизмов собственных нужд и других потребителей электроэнергии (по установленной форме) - условия управления; - условия защит и блокировок; - формализованные алгоритмы автоматического регулирования, разрабатываемые заводами-изготовителями для поставляемого ими технологического оборудования - компоновочные чертежи оборудования; - архитектурно-строительные чертежи с указанием класса пожароопасных зон, класса взрывоопасных зон, категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности; - координатная сетка; - документация, переданная от заводов-поставщиков	ТМО ОГС ТМО (в части ВП) ОГС СТО СО	ЭТО ОАСУ	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
	основного оборудования после анализа на предмет возможности совместной работы и единства принципов кодирования			
209	Локальное задание на проектирование электроснабжения	ТМО ОГС ОАСУ СТО СО (арх.)	ЭТО	
210	Локальное задание на освещение помещений	ТМО ОГС ОВП СТО СО (арх.)	ЭТО	
	Здания и сооружения административно-бытового, складского и подсобного назначения			
211	Локальное задание. Материалы инженерно-геологических и экологических изысканий	ОИЗ	СО ОМК	
212	Комплексное задание на каркас здания	СО (арх.) ТМО ЭТО СТО	ОМК	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
213	Локальное задание на фундаменты каркаса	ОМК	СО	
214	Комплексное задание на перекрытия	ТМО ЭТО СТО	СО ОМК	
215	Комплексное задание на стены и кровлю	ТМО ЭТО СТО ТО	СО ОМК	ТО в части противопожарной защиты
216	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Характеристика производственных помещений	ТМО ЭТО ОАСУ	СТО (ОиВ)	
217	Локальное задание на расстановку отопительно-вентиляционного оборудования	СТО	СО	
218	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Требования к организации местных отсосов воздуха	СО (арх.)	СТО (ОиВ)	
219	Локальное задание на проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Характеристика производственных помещений	СО (арх.)	СТО (ОиВ)	
220	Локальное задание на управление системами отопления, вентиляции и кондиционирования (условия защит и блокировок)	СТО (ОиВ)	ОАСУ	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
221	Локальное задание на установку контрольно-измерительных приборов и расстановку штуцеров и бобышек КИПиА (PI-диаграммы)	СТО (ОиВ)	ОАСУ	
222	Локальное задание на проектирование системы водоснабжения и водоотведения бытовых помещений	СО (арх.)	СТО (ВиК)	
223	Локальное задание на подвод воды на пожаротушение	СО (арх.)	СТО (ВиК)	
224	Локальное задание на отвод дренажей зданий в наружные сети (граница - 1 м от стены здания)	ТМО ОГС ТМО (в части ВП)	СТО (ВиК)	
225	Локальное задание на водоснабжение установок кондиционирования и отведение стоков в канализацию	СТО (ОиВ)	СТО (ВиК)	
226	Локальное задание на управление системами водоснабжения и водоотведения (условия защит и блокировок)	СТО (ВиК)	ОАСУ	
227	Локальное задание на установку контрольно-измерительных приборов и расстановку штуцеров и бобышек КИПиА (PI-диаграммы)	СТО (ВиК)	ОАСУ	
228	Локальное задание на проектирование электроснабжения	СО (арх.)	ЭТО	
229	Задание на освещение помещений	СО (арх.)	ЭТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
Защита от коррозии, огнезащита, внесение данных в ВОР по АКЗ и ОГЗ по объектам проектирования на стадии ПД				
230	Локальное задание по номенклатуре металлоизделий, требующих антикоррозионной защиты (АКЗ), для разработки подразделов в составе ПД	ТМО ОМК	ТО	
231	Локальное задание на АКЗ и ОГЗ металлоконструкций в форме уведомления о сформированной отделом ВОР в СЭД TDMS	ОМК	ТО	
232	Локальные задания на антикоррозионную защиту оборудования, трубопроводов, воздуховодов, газоходов с подсчетом объемов для формирования ВОР по АКЗ и ОГЗ	ТМО СТО ОГС	ТО	
233	Локальные задания на окраску оборудования и трубопроводов, с подсчетом объемов для формирования ВОР	СТО	СО	
Защита от коррозии, огнезащита, внесение данных в ВОР по АКЗ и ОГЗ по объектам проектирования на стадии РД				
234	Локальное задание на АКЗ металлоконструкций в виде номенклатуры применяемых при строительстве металлоконструкций, требующих АКЗ и ОГЗ с указанием условий эксплуатации	ОМК СО	ТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
235	Локальное задание на разработку технического задания на выполнение работ и выбор огнезащитных составов для несущих стальных конструкций с пределами огнестойкости R30-R120 в установленной форме	ОМК	ТО	
236	Локальные задания на АКЗ оборудования, трубопроводов, воздуховодов с приложением в установленной форме Excel	ТМО СТО СО ОГС	ТО	
237	Локальные задания на АКЗ строительных конструкций с приложением в установленной форме Excel/AutoCAD	ТМО (в части ВП) СО	ТО	
238	Локальное задание на отделочную, опознавательную и маркировочную окраску оборудования и трубопроводов в установленной форме Excel	ТМО СТО ОГС	СО	
239	Локальное задание на доработку отделочной, опознавательной и маркировочной окраски оборудования и трубопроводов в части определение схем АКЗ	СО	ТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
240	Доработка локального задания на отделочную, опознавательную и маркировочную окраску оборудования и трубопроводов, в части добавления схем АКЗ	ТО	СО	
241	РД на отделочную, опознавательную и маркировочную окраску оборудования и трубопроводов	СО	ОГИП	
242	Локальное задание: ведомость объемов работ АКЗ и ОГЗ металлоконструкций по рабочей документации для ведения реестра отклонений от ВОР ПД	ОМК	ТО	
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности			
243	Локальное задание: устройство проездов и разворотных площадок для пожарной техники	ОГПТ	ТО	
244	Локальное задание: описание конструктивных решений с перечислением несущих конструкций	СО ОМК	ТО	
245	Локальное задание: устройство стены обвалования резервуаров (расчет на опрокидывание; расчет на высоту столба жидкости)	СО	ТО	
246	Локальное задание: схемы эвакуации людей	СО	ТО	
247	Локальное задание: устройство сетей наружного противопожарного водоснабжения и размещение пожарных гидрантов	СТО	ТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
248	Локальное задание: устройство сетей внутреннего противопожарного водопровода	СТО	ТО	
249	Локальное задание: устройство автоматических систем пожаротушения	СТО	ТО	
250	Локальное задание: устройство систем противодымной вентиляции	СТО	ТО	
251	Локальное задание: устройство систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей	ОАСУ	ТО	
252	Локальное задание: описание и обоснование автоматизации систем противопожарной защиты, управления таким оборудованием и взаимодействие такого оборудования с инженерными системами	СТО ОАСУ	ТО	
253	Локальное задание: перечень основных пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов с указанием объёмов	ТМО	ТО	
254	Локальное задание: расчет массы огнетушащего вещества для систем АУПТ (расчёт площади проема для сброса избыточного давление при устройстве АГПТ)	СТО	ТО	
255	Локальное задание: расчет звукового давления систем СОУЭ	ОАСУ	ТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
256	Локальные задания для выполнения расчетов категорий помещений, зданий, сооружений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (перечень исходных данных в соответствии с шаблоном Приложения №1 к распоряжению от 24.08.2022 №26р в формате Excel)	ТМО СТО ТМО (в части ВП) ОАСУ ЭТО	ТО	
257	Локальные задания на оснащение помещений зданий и сооружений тепловых электростанций автоматическими установками пожаротушения	ТО	СТО	
Защитное сооружение гражданской обороны (ЗСГО) на стадии ПД (Убежище, Противорадиационное укрытие (ПРУ), Укрытие)				
258	Материалы инженерных изысканий	УИЗЭ	ТО СО ОГПТ СТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
259	Задание на проектирование защитного сооружения ГО	ТО	ОГПТ СО ЭТО СТО ОАСУ	
260	Локальное задание: объёмно-планировочные и конструктивные решения ЗСГО	СО	ТО ЭТО СТО ОАСУ	
261	Расчет ограждающих и несущих конструкций убежища и укрытия на фугасное и осколочное действие обычных средств поражения с учетом возможного обрушения конструкций выше расположенных этажей	СО	ТО	
262	Расчет ограждающих и несущих конструкций убежища и ПРУ на избыточное давление воздушной ударной волны	СО	ТО	
263	Расчет противорадиационной защиты ограждающих конструкций убежища и ПРУ	СО	ТО	
264	Локальное задание: санитарно-технические системы ЗСГО	СТО	ТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
265	Локальное задание: электротехнические системы ЗСГО	ЭТО	ТО	
266	Локальное задание: оборудование сигнальными устройствами входов и выходов в убежище при открывании дверей и ставней, переговорными устройствами в тамбур-шлюзах	ОАСУ	ТО	
267	Локальное задание: средства связи ЗСГО	ЭТО	ТО	
268	Локальное задание: противопожарные требования	ТО	СО ТО ЭТО	
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера				
269	Локальное задание: инженерно-геодезические изыскания	УИЗЭ	ТО	
270	Локальное задание: инженерно-геологические изыскания	УИЗЭ	ТО	
271	Локальное задание: инженерно-гидрометеорологические изыскания	УИЗЭ	ТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
272	Локальное задание: схема планировочной организации земельного участка; сводный план сетей инженерно-технического обеспечения; характеристика земельного участка, природно-климатические условий; характеристика транспортных коммуникаций; сведения о размерах и границах территории, запретных, санитарно-защитных и охранных зонах проектируемого объекта	ОГПТ	ТО	
273	Локальное задание на линейный объект: топографическая карта-схема с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта; план и продольный профиль трассы; характеристика трассы линейного объекта; перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику; перечень инженерных коммуникаций	ОГПТ	ТО	
274	Локальное задание: поэтажные планы и разрезы зданий и сооружений; описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации; описание конструктивных решений зданий и сооружений,	СО	ТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
	решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость			
275	Локальное задание: характеристика источников электроснабжения; принятая схема электроснабжения; управление внешним и внутренним освещением при введении режимов светомаскировки; мероприятия по молниезащите	ЭТО	ТО	
276	Локальное задание: сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения; описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров; сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды; сведения о качестве воды; перечень мероприятий по резервированию воды;	СТО	ТО	
277	Локальное задание: сведения по сетям связи, предназначенным для системы оповещения объекта по сигналам ГОЧС (объектовая система оповещения); принципиальные схемы сетей связи; место размещения Пункта управления системой оповещения проектируемого Объекта	ЭТО	ТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
278	Локальное задание: мероприятия по обеспечению гарантированной, устойчивой внутриобъектной сети связи, в том числе при возникновении ЧС и ликвидации их последствий	ЭТО	ТО	
279	Локальное задание: инженерно-технические системы охраны (СКУД, СОС, СОТ и тд.), предусмотренные для оснащения объекта в соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»	ОАСУ	ТО	
280	Локальное задание: схема маршрута прохождения газопроводов; план сетей газоснабжения; характеристика источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями; сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо; обоснование топливного режима, расход природного газа на установки, давление газа в трубопроводах их диаметры; тип прокладки наружных газопроводов (подземная, надземная)	ТМО	ТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
281	Локальное задание: характеристика технологического процесса; автоматизированные системы, используемые в технологическом процессе; описание систем противоаварийной защиты	ТМО ТМО (в части ВП) ОАСУ	ТО	
282	Локальное задание: сведения об опасных веществах, находящихся в технических устройствах - аппаратах (емкостях), трубопроводах с указанием максимального количества в единичной емкости (система маслоснабжения, трубопроводы опасных веществ, масляные трансформаторы, ёмкости для хранения опасных веществ, опасные химические вещества (реагенты) и т.п.)	ТМО ТМО (в части ВП)	ТО	
283	Локальное задание: сведения о персонале и режиме работы объекта, количестве человек в максимальной по численности работающей смене мирного времени, численность дежурного и линейного персонала	ТМО	ТО	
284	Локальное задание: решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по объекту поражающих факторов современных средств поражения, в том числе с использованием АСУ ТП	ТМО ТМО (в части ВП) ОАСУ	ТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
285	Локальное задание: решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ	ТМО ТМО (в части ВП)	ТО	
286	Локальное задание: решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ	ТМО ТМО (в части ВП)	ТО	
287	Локальное задание: мероприятия по мониторингу технологических процессов, в том числе с использованием АСУ ТП	ТМО ОАСУ	ТО	
288	Локальное задание: мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов (БЩУ) и систем управления производственным процессом, в том числе с использованием АСУ ТП	ТМО ОАСУ	ТО	
289	Локальное задание (при необходимости): сведения из декларации безопасности ГТС (возможные аварии на гидротехнических сооружениях с образованием прорана и волны прорыва – сценарии, расчет параметров волны прорыва напорного фронта, расчет зон затопления, анализ последствий аварий на гидротехнических сооружениях, наличие и количество людей, объектов, которые могут оказаться в зоне затопления, оценка степени риска аварий и уровня безопасности на гидротехнических сооружениях)	ОГС	ТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
	Декларация промышленной безопасности			
290	Локальное задание: схема планировочной организации земельного участка; сводный план сетей инженерно-технического обеспечения	ОГПТ	ТО	
291	Локальное задание: сведения о месте нахождения декларируемого объекта: – краткая характеристика местности, на которой размещается опасный производственный объект, в том числе ее топографические элементы (рельеф местности), природно-климатические условия с указанием возможности проявления опасных природных воздействий или явлений, данные об особо охраняемых природных территориях; план расположения объекта на топографической карте и сведения о размерах и границах зон с особыми условиями использования территорий декларируемого объекта	ОГПТ	ТО	
292	Локальное задание: поэтажные планы и разрезы зданий и сооружений; описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации; описание	СО	ТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
	конструктивных решений зданий и сооружений, решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость			
293	Локальное задание: общая численность работников на декларируемом объекте с указанием их размещения на составляющих декларируемого объекта	ТМО	ТО	
294	Локальное задание: сведения об опасных веществах, на основании которых опасный производственный объект отнесен к декларируемым объектам (наименование опасного вещества, степень опасности и характер воздействия вещества на организм человека и окружающую среду)	ТМО ТМО (в части ВП)	ТО	
295	Локальное задание: общие сведения о технологических процессах на декларируемом объекте: − блок-схема основных технологических потоков с указанием наименования опасных веществ и направления их перемещения в технологической схеме декларируемого объекта; общие данные о распределении опасных веществ по декларируемому объекту, включающие сведения об общем количестве опасных веществ, находящихся в технических устройствах - аппаратах (емкостях),	ТМО ТМО (в части ВП)	ТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
	трубопроводах с указанием максимального количества в единичной емкости или участке трубопровода наибольшей вместимости.			
296	Локальное задание: сведения о принятых мерах по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность на декларируемом объекте, а также по противодействию возможным террористическим актам;	ОАСУ	ТО	
297	Локальное задание: − сведения о системе оповещения в случаях возникновения аварии с приведением схемы оповещения; сведения о способах оповещения населения при возникновении аварий на декларируемом объекте	ЭТО	ТО	
298	Локальное задание: данные о технологии и оборудовании, применяемых на декларируемом объекте: − принципиальная технологическая схема с обозначением основного технологического оборудования, указанием направлений потоков опасных веществ и отсекающей арматуры и кратким описанием технологического процесса; − план и перечень размещения основного	ТМО ТМО (в части ВП)	ТО	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
	технологического оборудования, в котором получаются, используются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества; данные о распределении опасных веществ по оборудованию			
299	Локальное задание: описание технических решений по обеспечению безопасности: − описание решений, направленных на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ; − описание решений, направленных на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ; − описание решений, направленных на обеспечение взрывопожаробезопасности и химической безопасности; описание систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности.	ТМО ТМО (в части ВП) ОАСУ (в части АСУ ТП)	ТО	
	Требования безопасной эксплуатации			

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
300	Сведения о сроках эксплуатации здания, строения и сооружения или их частей, а также об условиях для продления таких сроков	СО ТМО ОМК	ТО	Здесь и ниже ссылки на требования п. п. 963-ПП от 27.05.2022 п. д)
301	Сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания, строения или сооружения	СО ЭТО ТМО СТО ОАСУ	ТО	п. в)
302	Сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств	ЭТО ТМО СТО ОАСУ	ТО	п. и);
303	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания, строения или сооружения	ТО ОАСУ (пож. сигнализация)	ТО	п. г)

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
304	Описание мероприятий и обоснование проектных решений, а также схема расположения технических средств и устройств для предотвращения несанкционированного доступа на объекты производственного назначения физических лиц, транспортных средств и грузов, диких животных	ОАСУ	ТО	п. к)
П. 26[1] 963-ПП содержит требование в части содержания раздела 10 ТБЭ для объектов капитального строительства: «з) *перечень требований* энергетической эффективности; который м. б. разработан на основе проектно-технологических решений (далее – ПТР) в указанных ниже разделах и подразделах ПД				
305	Локальное задание: проектно-технологические решения раздела 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения»	СО	ТО	Здесь и ниже ссылки на требования п. п. 87-ПП в редакции от 27.05.2022 г. п. п. 13. б(1) - б(3)
306	Локальное задание: проектно-технологические решения раздела 4 «Конструктивные решения»	СО	ТО	п. п. 14. л), о(2)
307	Локальное задание: проектно-технологические решения подраздела «Система электроснабжения» раздела 5:	ЭТО	ТО	п. п. 16. б), ж(3), ж(4)

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
308	Локальное задание: проектно-технологические решения подраздела «Система водоснабжения» раздела 5	СТО	ТО	п. п. 17. н), н(1)), т(1)), т(4)), т(5))
309	Локальное задание: проектно-технологические решения подраздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» раздела 5:	СТО	ТО	п. 19.д(1)), о(3)) - о(6)) - р(2));
310	Локальное задание: проектно-технологические решения подраздела «Система газоснабжения» раздела 5:	ТМО	ТО	п. 21.р(1))
311	Локальное задание: проектно-технологические решения раздела 6 «Технологические решения»:	ТМО	ТО	п. 22.о(1)), о(2)).
Обоснование условий для безопасной эксплуатации техническими решениями и мероприятиями, принятыми и разработанными в проекте				
312	Локальное задание: проектно-технологические решения раздела 6 «Технологические решения»	ТМО ЭТО	ТО	Здесь и ниже ссылки на требования п. п. 87-ПП РФв ред. от 27.05.2022 п.п. 22. ж), к(1)), о(1)), о(2)), ф), о), с)

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
313	Локальное задание: проектно-технологические решения раздела 8 «Мероприятия по охране окружающей среды»:		ТО	п. 25
314	Локальное задание: проектно-технологические решения раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	ТО	ТО	п. п. 26.а), б), г), д), л)
	Технико-экономические расчеты			
315	Локальное задание: перечень данных, которые необходимо получить от Заказчика	ТО	ОГИП	Все виды работ, содержащие экономическую часть
316	Задание на формирование информации по капитальным вложениям (капитальные вложения в разбивке по годам и активам, по всем вариантам, рассматриваемым в проекте)	УЭПСЦО	ТО	Все виды работ, содержащие экономическую часть, кроме ОРЕХ. См. таблицу 1 в приложении
317	ССР (сводный сметный расчёт)	УЭПСЦО	ТО	только для ОРЕХ
318	Задание на формирование информации по технико-экономическим характеристикам (отпуск продукции, годовые и удельные расходы топлива, численность ППП, по всем вариантам, рассматриваемым в проекте)	ТМО	ТО	Все виды работ, содержащие экономическую часть.

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
				См. таблицу 2 в приложении
319	Задание на формирование информации по водоподготовке (годовой объем потребления воды и годовые расходы химреагентов по списку, по всем вариантам, рассматриваемым в проекте)	ТМО (в части ВП)	ТО	при необходимости
320	Разработка экономической части	ТО	ОГИП	Все виды работ, содержащие экономическую часть
	Технические требования на оборудование. Задания заводам			
321	Технические требования на основное оборудование (паровые, газовые турбины, котлы)	ТМО	ОГИП	
322	Опросные листы на вспомогательное технологическое оборудование	ТМО	ОГИП	
323	Опросные листы на блочные силовые трансформаторы	ЭТО	ОГИП	
324	Опросные листы на блочные трансформаторы собственных нужд	ЭТО	ОГИП	
325	Опросный лист на генераторный выключатель	ЭТО	ОГИП	
326	Опросный лист на аккумуляторные батареи	ЭТО	ОГИП	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
327	Опросные листы и габаритные чертежи на оборудование и автоматику отопительно-вентиляционных систем	СТО	ОГИП	
328	Опросные листы на оборудование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	СТО	ОГИП	
329	Опросные листы на оборудование систем водоснабжения и водоотведения	СТО	ОГИП	
330	Задание на изготовление лифтов	СО	ОГИП	
331	Задание заводу на шкафы КРУ-6 кВ	ЭТО	ОГИП	
332	Задание заводу на шкафы РУСН-0,4 кВ	ЭТО	ОГИП	
333	Задание заводу на вторичные сборки 0,4 кВ	ЭТО	ОГИП	
334	Шкафы РУСН-0,4 кВ и вторичные сборки 0,4 кВ. Задание заводу. Вторичная коммутация	ЭТО	ОГИП	
335	Задание заводу на щиты постоянного тока	ЭТО	ОГИП	
336	Задание заводу на щиты постоянного тока. Вторичная коммутация	ЭТО	ОГИП	
337	Задание заводу на комплектные токопроводы	ЭТО	ОГИП	
338	Технические требования к устройствам релейной защиты	ЭТО	ОГИП	
339	Задание заводу на генераторные токопроводы ГТУ	ЭТО	ОГИП	
340	Задание заводу на генераторные токопроводы ПТУ	ЭТО	ОГИП	
341	Задание заводу на токопроводы 6 кВ	ЭТО	ОГИП	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
342	Задание заводу на шкафы ШЭ, ЯЭ	ЭТО	ОГИП	
343	Задание заводу на шкафы реле	ЭТО	ОГИП	
344	Задание заводу на шкафы счетчиков	ЭТО	ОГИП	
345	Задание заводу на сборки и щитки сети освещения	ЭТО	ОГИП	
346	Задание заводу на сборки и щитки сети освещения помещений ЭТУ	ЭТО	ОГИП	
347	ЦЩУ. Задание заводу на пульт синхронизации	ЭТО	ОГИП	
348	Задание заводу на сборки ПР	ЭТО	ОГИП	
349	Задание заводу на шкаф защиты трансформатора 6/0,4 кВ	ЭТО	ОГИП	
350	Задание заводу на шкафы цепей тока	ЭТО	ОГИП	
351	Задание на кабельные металлоконструкции	ЭТО	ОГИП	
352	Задание на сборки и щитки освещения территории	ЭТО	ОГИП	
353	Задание на управление наружным освещением	ЭТО	ОГИП	
354	Задание заводу на шкафные и щитовые изделия (кроме шкафов ПТК)	ОАСУ	ОГИП	
355	Задание заводу на сборки задвижек	ОАСУ	ОГИП	
356	Задание заводу на сборки пожаротушения и пожарной сигнализации	ОАСУ	ОГИП	
357	Задания заводам-изготовителям оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	СТО	ОГИП	

№№ пп	Наименование технического задания	Отдел-исполнитель (первый в списке), соисполнители	Отдел-получатель	Примечание
1	2	3	4	5
358	Задания заводам-изготовителям оборудования систем водоснабжения и водоотведения	СТО	ОГИП	
359	КРУЭ. Задание на ПТК (включая базу данных, алгоритма, видеокадра)			
360	Технологическое задание на ПТК (включая базу данных, алгоритмы, структурные схемы регуляторов, эскизы видеокадров)	ОАСУ ЭТО	ОГИП	