АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Ул. Спартаковская, д. 2а, стр.1 г. Москва, 105066. Тел.: +7 (499) 265-4500, Факс: +7 (499) 265-3315

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Москва

26.10.2021 № 35р

О разделении работ при проектировании
инженерно-технических средств охраны

В целях совершенствования в АО «Институт Теплоэлектропроект» порядка разделения работ между специальностями в части проектирования инженерных средств охраны

ОБЯЗЫВАЮ:

1. При разработке проектной и рабочей документации в части раздела ПД «Мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов» и выпуска комплектов РД по разделу «Инженерно-технические средства охраны», соблюдать алгоритм взаимодействия между отделами и специальностями в части передачи заданий, согласования технических решений и передачи информации, в соответствии с приложением № 1 к настоящему распоряжению.

Ответственные: начальники: ОАСУ, ЭТО, СО, ОМК.

Срок: постоянно.

2. Главных инженеров проектов и директора по производственному планированию и нормированию Касьяненко Ю.Г. контролировать сроки своевременного внесения в КСГ локальных заданий на выполнение разделов ПД, комплектов РД, указанных в п.1 настоящего распоряжения по всем текущим проектам всех выполняемых работ (комплектов) для корректного списания трудозатрат.

Срок: постоянно.

3. Возложить на начальников отделов ответственность за достоверность и корректность сведений, предоставляемых в рамках локальных заданий при выполнении разделов ПД, комплектов РД, указанных в п.1 настоящего распоряжения.

Ответственные: начальники ОАСУ, ЭТО, СО, ОМК.

Срок: постоянно.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на директора по проектированию И.Э. Аксенова.

Генеральный директор И.Ш. Загретдинов

Рассылка: руководство, ОГИП, ОАСУ, ЭТО, СО, ОМК, ОСМК.
Исполнитель: Мишина Ю.Ю., 4127.

Приложение № 1 к распоряжению
АО «Институт Теплоэлектропроект»
от 26.10.2021 № 35р

Разработка раздела ПД «Мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов» и выпуск комплектов РД по разделу «Инженерно-технические средства охраны»

Поз.	Исполнитель	Вид проектной работы
1	2	3
	Разработка раздела силами АО «Институт Теплоэлектропроект»	
1	**ОАСУ**	Запрос ТЗ в части разработки ИТСО у Заказчика с учетом указания категории опасности в соответствии с ПП РФ №458 от 05.05.2012 и класса защиты в соответствии с СП 132.13330.2011 по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
		Формирование пояснительной записки сводного тома ПД (ИОС 6.5) и выпуск раздела «Мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов» на основании исходных данных СО, ОМК, ЭТО (поз. 2, 3. 4, 6) в составе проектной документации: - <u>Инженерно-технические средства защиты (ИТСЗ):</u> • инженерные заграждения; • инженерные средства и сооружения; • контрольно-пропускные пункты; - <u>Технические средства охраны (ТСО):</u> • система охранной сигнализации; • система охранного телевидения; • система контроля и управления доступом; • система сбора и обработки информации; • технические средства досмотра; - <u>Вспомогательные системы ТСО:</u> • система по оперативной связи подразделений охраны; • система оповещения о тревоге, чрезвычайной ситуации; • система электропитания технических средств охраны; • система охранного освещения. - другие системы (уточняется в ТЗ).
		Выполнение комплектов рабочей документации в составе: - Система охранной сигнализации; - Система контроля и управления доступом; - Система охранного видеонаблюдения; - Система сбора и обработки информации;
2	**ЭТО**	Разработка ПД по ТСО, текстовая, графическая: - Решения по оперативной связи подразделений охраны; - Решения по охранному оповещению;

Поз.	Исполнитель	Вид проектной работы
		- Решения по системе охранного освещения Включение вышеуказанных разделов в тома «Сети связи» и «Система электроснабжения». Передача данных текстовой части в ОАСУ для формирования сводного тома ПД (ИОС 6.5).
		Выполнений комплектов рабочей документации в составе: Рабочая документация по охранному освещению периметра ТЭС и контрольно-пропускных пунктов; Рабочая документация по оперативной связи подразделений охраны и оповещению;
3	**СО**	Документация на стадиях ПД и РД по ограждению периметра, элементам досмотровых зон и другим инженерно-техническим средствам защиты из железобетонных конструкций с учетом расположения колесоотбойников и размещения стационарной или передвижной металлической досмотровой эстакады
		разработка технических требований и заказ ворот, не входящих в комплектную поставку ограды из серийных металлических конструкций.
	ОМК	Документация на стадии ПД по ограждению периметра из металлических серийных конструкций, включая ворота и калитки на основе данных заводов-изготовителей аналогичных конструкций
		Документация на стадии РД по ограждению периметра из металлических конструкций, включая комплектную поставку ворот и калиток, а также навивки из АКЛ, в виде задания заводу-изготовителю
	Порядок выдачи заданий между смежными отделами	
4	**СО** **ОМК**	Для формирования сводного тома ПД передача исходных данных в ОАСУ: - генеральный план промплощадки - архитектурные решения зданий и сооружений; - решения по ограждениям территории промплощадки, локальных зон, ворот и калиток
5	**ОАСУ**	Рассмотрение и согласование архитектурных чертежей в части площадей помещений для размещения оборудования ТСО.
		Задание в СО на установку автоматического противотаранного барьера (шлагбаума) включает: паспорт производителя (с учетом характеристик, габаритных размеров, информацию по монтажу на фундамент), а также план размещения противотаранных устройств на генплане (полученном от СО) для выполнения СО фундаментных конструкций и определения габаритных размеров площадки досмотра с учетом ПП №458 и принятых решений по автомобильным проездам.
6	**ОМК**	на стадии РД выдаёт СО шаг стоек ограждения на основании данных завода-изготовителя и указывает принцип

Поз.	Исполнитель	Вид проектной работы
		размещения доборных секций и калиток.
	СО	На основании ТЗ и ПП № 458 на стадии П выдает в ОМК и ОАСУ задание с общим планом ограждения территории, с планировкой досмотровых площадок автотранспорта/ ж/д транспорта (ограждением и ИТСЗ) и указанием типа ограждения, расположением и размерами ворот и калиток в ограждении из комплектных металлических конструкций;
		На стадии РД выдает в ОМК общий план ограждения территории с разбивкой стоек и указанием высотных отметок фундаментов, расположением и размерами ворот и калиток в ограждении из комплектных металлических конструкций;
		На стадии П и РД определяет и передает в ОМК тип крепления стоек ограждения к фундаментам.
7	ОАСУ	Задание в ОМК на установку видеокамер на увеличенных стойках по ограждению (если требуется проектом).
		Задание в СТО на наличие тепловыделений от оборудования ТСО
		Задание в ЭТО на электропитание ТСО
		Передача решений «Технические средства охраны», (основные технические решения, графическая часть) в ЭТО для включения в состав тома «Сети связи»; Передача решений в части «Электроснабжение ТСО» (основные технические решения, графическая часть) в ЭТО для включения в состав тома «Система электроснабжения».
	Порядок взаимодействия смежных отделов при разработке раздела в случае привлечения подрядной организации	
8	ОАСУ	Запрос ТЗ у Заказчика с учетом указания категории опасности в соответствии с ПП РФ №458 от 05.05.2012 и класса защиты в соответствии с СП 132.13330.2011 по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
9	СО	На основании ТЗ на стадии П выдает в ОМК и ОАСУ задание с общим планом ограждения территории и указанием типа ограждения, расположением и размерами ворот и калиток в ограждении из комплектных металлических конструкций;
		На стадии РД выдает в ОМК общий план ограждения территории с разбивкой стоек и указанием высотных отметок фундаментов, расположением и размерами ворот и калиток в ограждении из комплектных металлических конструкций;
		На стадии П и РД определяет и передает в ОМК тип крепления стоек ограждения к фундаментам.
		Передача в ОАСУ исходных данных для подрядчика: - генеральный план промплощадки; - архитектурные решения зданий и сооружений; - решения по ограждениям территории промплощадки, локальных зон, ворот и калиток;

Поз.	Исполнитель	Вид проектной работы
	ОМК	на стадии РД выдаёт СО шаг стоек ограждения на основании данных завода-изготовителя и указывает принцип размещения доборных секций и калиток
10	**ОАСУ**	Рассмотрение и согласование архитектурных чертежей в части площадей помещений для размещения оборудования ТСО.
		Задание в СО на установку автоматического противотаранного барьера (шлагбаума) включает: паспорт производителя (с учетом в виде характеристик, габаритных размеров, информации по установке на фундамент), а так же план размещения противотаранных устройств и опор освещения (при их наличии) на генплане, для выполнения фундаментных конструкций и определения габаритных размеров площадки досмотра с учетом ПП № 458 и принятых решений по автомобильным проездам.
11	**СО**	Передача в ОАСУ окончательной версии генплана с планировкой площадок досмотра автотранспорта/жд транспорта (графическая часть) с учетом ограждения, колесоотбойников и досмотровых эстакад для отправки подрядчику.
12	**ОАСУ**	Задание в ОМК на установку видеокамер на увеличенных стойках по ограждению (если требуется проектом), после получения данных от подрядчика.
		Передача тома «Технические средства охраны», (основные технические решения, графическая часть) в ЭТО для включения в состав тома «Сети связи» после получения данных от подрядчика; Передача тома «Электроснабжение ТСО» (основные технические решения, графическая часть) в ЭТО для включения в состав тома «Система электроснабжения» после получения данных от подрядчика.
13	**ОАСУ** **ЭТО** **СО** **ОМК**	Проверка и согласование соответствующих томов, полученных от подрядчика: - Мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов - Приложение «Технические средства охраны» к тому «Сети связи»; - Приложение «Электроснабжение ТСО» к тому «Система электроснабжения»
14	**ОАСУ** **ЭТО** **СО** **ОМК**	Отработка замечаний, согласований, взаимодействие с Заказчиком, подрядчиком в письменной и рабочей форме в объеме ПД и РД производится комплексно (сбор ответов и замечаний от смежных отделов) куратором данной работы (при необходимости может осуществляться отдельно каждым отделом по вопросам, входящих в зону их ответственности).